

Bohaterów Westerplatte 25,  
Remont klatki schodowej  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Bohaterów Westerplatte 25, Remont klatki schodowej					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
2	KNR 13-23 d.1 0105-01	Rozbiórki drewnianych ścianek	m2		
		zejście do piwnicy 2,70 * 2,30 / 2 1,30 * 2,30	m2 m2	3,105 2,990	
				RAZEM	6,095
3	KSNR 2 d.1 0701-06	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.6 cm	m2		
		2,70 * 2,30 / 2 1,30 * 2,30 minus drzwi -0,80 * 2,00	m2 m2 m2	3,105 2,990 -1,600	
				RAZEM	4,495
4	KSNR 2 d.1 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2		
		4,495	m2	4,495	
				RAZEM	4,495
5	KNR 0-19 d.1 0929-12	Analogia - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe piwniczne	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-02 d.1 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4,495 * 2	m2	8,990	
				RAZEM	8,990
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	plus15%	sufity (2,20 * 4,20) * 1,15 (2,70 * 0,98) * 3 (2,20 * 1,55) * 2 (0,98 * 2,20) * 3 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2	10,626 7,938 6,820 6,468 ----- 31,852	
		ściany (1,63 + 7,10 * 2,25) * 2 + (1,63 + 7,10 * 4,85) * 2 minus drzwi -(1,20 * 2,20) * 2 -(1,00 * 2,05) * 2 -(1,00 * 2,10) * 2 minus okna -(1,40 * 1,70) * 2 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	107,340 -5,280 -4,100 -4,200 -4,760 ----- 89,000	
				RAZEM	120,852
8	KNR 2-02 d.1 2601-05	Analogia. Wzmocnienie szpachlowania warstwą siatki na pęknięciach tynków	m2		
		15,467 + 11,948	m2	27,415	
				RAZEM	27,415
9	KNR 9-13 d.1 0102-09	Analogia - ochrona narożników wypukłych kątownikami	m		
		okna klatkowe (1,40 + 2 * 1,70) * 2	m	9,600	

Bohaterów Westerplatte 25,  
Remont klatki schodowej  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		drzwi wejściowe 0,90 + 2 * 2,00	m	4,900	
				RAZEM	14,500
10 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.	m2		
		sufity 31,852	m2	31,852	
		ściany 89,00	m2	89,000	
				RAZEM	120,852
11 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe.	m2		
		sufity 36,705	m2	36,705	
		ściany 89,00	m2	89,000	
				RAZEM	125,705
12 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m2		
		sufity 36,705	m2	36,705	
		biegi schodowe od spodu 0,98 * 2,20 * 2	m2	4,312	
		1,55 * 2,20 * 3	m2	10,230	
		ściany 89,00	m2	89,000	
		3,10 * 4 * 0,25 minus lamperie	m2	3,100	
		-48,683	m2	-48,683	
				RAZEM	94,664
13 d.1	KNR 19-01 1310-01	Lamperie. Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		1,30 * (1,50 + 1,30 + 0,40 + 3,35 + 2,32 + 5,30 + 0,73 + 0,73 + 0,20 + 4,20 + 2,32 + 5,20 + 0,70 + 0,90 + 0,60 + 3,85 + 0,76 + 0,70) + 2,70 * 2,30 / 2	m2	48,683	
				RAZEM	48,683
14 d.1	KNR 0-33 0124-05	Lamperie. Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		1,30 * (1,50 + 1,30 + 0,40 + 3,35 + 2,32 + 5,30 + 0,73 + 0,73 + 0,20 + 4,20 + 2,32 + 5,20 + 0,70 + 0,90 + 0,60 + 3,85 + 0,76 + 0,70) + 2,70 * 2,30 / 2	m2	48,683	
				RAZEM	48,683
15 d.1	KNR 13-23 1004-06	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych okien uprzednio malowanych	m2		
		strych 2,57 * 2,25	m2	5,783	
				RAZEM	5,783
16 d.1	KNR 19-01 1005-03	Skrócenie lub zwężenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej - ze względu na położenie terakoty	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m2		

Bohaterów Westerplatte 25,  
Remont klatki schodowej  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,10 * 4 * 1,20	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
18 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		0,98 * 2,20 * 2	m2	4,312	
		1,55 * 2,20 * 3	m2	10,230	
				RAZEM	14,542
19 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		0,98 * 2,20 * 2	m2	4,312	
		1,55 * 2,20 * 3	m2	10,230	
				RAZEM	14,542
20 d.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1,50 + 1,30 + 0,40 + 3,35 + 2,32 + 5,30 + 0,73 + 0,73 + 0,20 + 4,20 + 2,32 + 5,20 + 0,70 + 0,90 + 0,60 + 3,85 + 0,76 + 0,70 + 2,30	m	37,360	
				RAZEM	37,360
21 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1,50 + 1,30 + 0,40 + 3,35 + 2,32 + 5,30 + 0,73 + 0,73 + 0,20 + 4,20 + 2,32 + 5,20 + 0,70 + 0,90 + 0,60 + 3,85 + 0,76 + 0,70 + 2,30	m	37,360	
				RAZEM	37,360
22 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,04 * (0,27 + 0,18) * 8 * 5	m2	18,720	
				RAZEM	18,720
23 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		1,04 * (0,27 + 0,18) * 8 * 5	m2	18,720	
				RAZEM	18,720
24 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,00	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
25 d.2	KS NR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na ledowe z czujnikiem ruchu na klatce schodowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2	KNNR-W 9 0501-01	Wymiana zewnętrznej oprawy oświetleniowej żarowych na lampę zewnętrzną LED z czujnikiem ruchu i zmierniczu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000