

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BRUKARSKIE					
1		ROBOTY BRUKARSKIE			
d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		8*3	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		13.80*2	m	27.600	
				RAZEM	27.600
3	KNR 0-11 d.1 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	opaska od ulicy I podwórka	8*3	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-01 d.1 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		8*3	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000