

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Poniatowskiego 35 remont klatki schodowej					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		46.31	m ²	46.310	
				RAZEM	46.310
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² .	m ²		
		sufity			
		2.20*2.70	m ²	5.940	
		2.10*2.80	m ²	5.880	
		1.65*2.20	m ²	3.630	
		1.07*2.50	m ²	2.675	
		1.63*2.20	m ²	3.586	
		1.07*2.50	m ²	2.675	
		1.75*2.20	m ²	3.850	
		1.07*2.50	m ²	2.675	
		1.45*2.25	m ²	3.263	
		1.07*2.50	m ²	2.675	
		1.60*2.22	m ²	3.552	
		1.07*2.50	m ²	2.675	
		1.45*2.23	m ²	3.234	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 46.310	
		ściany			
		(5.25+3.07+3.19+0.80)*4.96*2	m ²	122.115	
		2.13*2.20	m ²	4.686	
		2.18*1.74	m ²	3.793	
		2.20*2.00/2	m ²	2.200	
		2.23*2.80	m ²	6.244	
		2.20*2.93	m ²	6.446	
		2.22*2.85	m ²	6.327	
		2.22*2.74	m ²	6.083	
		2.23*2.85	m ²	6.356	
		2.23*2.38	m ²	5.307	
		1.29*2.38	m ²	3.070	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 172.627	
				RAZEM	218.937
3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		sufity			
		46.31	m ²	46.310	
		ściany			
		172.627	m ²	172.627	
				RAZEM	218.937
4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		sufity			
		46.31	m ²	46.310	
				RAZEM	46.310
5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		ściany			
		172.627	m ²	172.627	
				RAZEM	172.627
6	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich - przy szpachlowaniu gipsowym.	m ²		
		(1.00+2*2.00)*6	m ²	30.000	
		(1.30+2*1.83)*2	m ²	9.920	
		0.50+2*1.45	m ²	3.400	
		1.50+2*2.35	m ²	6.200	
				RAZEM	49.520
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		sufity 46.31 A (suma częściowa)	m ²	46.310	
		ściany 172.627 minus lamperie -66.875 B (suma częściowa)	m ²	46.310	
			m ²	172.627	
			m ²	-66.875	
			m ²	105.752	
				RAZEM	152.062
8	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		1.25*(1.50+0.40+0.40+2.00+2.30+1.27+0.40+0.40+0.27+5.65+2.22+5.60+0.40+0.40+0.31+5.65+2.20+5.78+0.40+0.40+0.30+5.70+2.18+5.30+0.28+1.11+0.68)	m ²	66.875	
				RAZEM	66.875
9	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki energetyczne.	m ²		
		1.85*0.65	m ²	1.203	
				RAZEM	1.203
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		policzki schodów 2.90*0.20*3	m ²	1.740	
		ścianka 1.10*1.60	m ²	1.760	
		1.00*2.40	m ²	2.400	
		2.00*0.20	m ²	0.400	
		stopnie i podstopnie schodów 36*0.95*0.30	m ²	10.260	
		36*0.95*0.13	m ²	4.446	
		barierka 2.90*0.90*3	m ²	7.830	
		1.00*0.90*1	m ²	0.900	
		ościeżnica drzwiowa do lokalu (0.90*2.05)*0.50*2	m ²	1.845	
				RAZEM	31.581
12	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przyrykowej	m		
		0.90+2.05+2.05	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW przemysłowa - na spocznikach schodów wraz z listwami i kątownikami na krawędzi stopni schodów.	m ²		
		2*1.45*2.20	m ²	6.380	
		2*1.20*2.20	m ²	5.280	
				RAZEM	11.660
14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000