

Leśna 20 - remont pokrycia dachowego 8% VAT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Leśna 20 - remont pokrycia dachowego 8% VAT					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m	m2		
		(11,00 + 31,00) * 2 * 11,00	m2	924,000	
				RAZEM	924,000
2	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		(2,00 * 2,30) * 2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
2		ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE			
3	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m2		
		$2 * (12,40 * 7,30) / 2 + [2 * (32,00 + 19,00) * 7,30 / 2]$	m2	462,820	
				RAZEM	462,820
4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		19,00 + 9,60 * 4	m	57,400	
				RAZEM	57,400
5	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		462,820	m2	462,820	
				RAZEM	462,820
6	KNR-W 4-01 0443-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - likwidacja kukulek na dachu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - likwidacja kukulek na dachu	m2		
		$[(1,50 * 0,95) * 2 + (1,30 * 1,20) / 2] * 3$	m2	10,890	
				RAZEM	10,890
8	KNNR-W 3 0502-02	Uzupełnienie deskowania dachów - deski grubości 25 mm na styk - w miejsce kukulek	m2 poł.		
		1,20 * 1,30 * 3	m2 poł.	4,680	
				RAZEM	4,680
9	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m2		
		$2 * (12,40 * 7,30) / 2 + [2 * (32,00 + 19,00) * 7,30 / 2]$	m2	462,820	
				RAZEM	462,820
10	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna (z dwóch stron) impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		462,820 * 2	m2	925,640	
				RAZEM	925,640
11	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		462,820	m2	462,820	
				RAZEM	462,820
12	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy / końcowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		19,00 + 9,60 * 4	m	57,400	
				RAZEM	57,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		19,00 + 9,60 * 4	m	57,400	
				RAZEM	57,400
16	KNR K-05 0407-02	Montaż wietrzaków - odpowietrzeń instalacji	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		(32,00 + 12,40) * 2	m	88,800	
				RAZEM	88,800
18	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połąci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		2 * (12,40 * 7,30) / 2 + [2 * (32,00 + 19,00) * 7,30 / 2]	m2	462,820	
				RAZEM	462,820
19	KNR K-05 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
		1,90 * 4	m	7,600	
				RAZEM	7,600
20	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,50 * 6 + 1,20 * 4	m	67,800	
				RAZEM	67,800
21	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		0,80 + 3,00 + 11,10 + 5,205 + 11,10 + 0,25 + 0,80 + 32,255 + 12,40 * 2	m	89,310	
				RAZEM	89,310
22	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m		
		0,80 + 3,00 + 11,10 + 5,205 + 11,10 + 0,25 + 0,80 + 32,255 + 12,40 * 2	m	89,310	
				RAZEM	89,310
23	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
25	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		10,50 * 6 + 1,20 * 4	m	67,800	
				RAZEM	67,800
26	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójnik	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
28	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe 90,00 * 0,30	m2	27,000	
		obróbki kominów [(1,25 + 0,65) * 2 * 0,35] * 3 + [(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35] * 2	m2	5,950	
				RAZEM	32,950

Leśna 20 - remont pokrycia dachowego 8% VAT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe 99,950 * 0,30	m2	29,985	
		obróbki kominów [(1,25 + 0,65) * 2 * 0,35] * 3 + [(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35] * 2	m2	5,950	
				RAZEM	35,935
30 d.2	TZKNBK V - 144	Uzupełnienie łąwy kominarskiej poziomej lub pionowej	m		
		19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
31 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
		28,00	m	28,000	
				RAZEM	28,000
33 d.2	KNR-W 2-02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - wysokość ponad 5 do 10 m - kominy ponad dachem	m2		
	kominy	[(1,20 * 1,05) * 2 + (1,20 * 0,70) * 2] * 4 + [(0,70 * 1,30) * 2 + (0,60 * 1,30) * 2] * 2 + [(0,70 * 1,05) * 2 + (0,85 * 1,05) * 2] * 4	m2	36,580	
				RAZEM	36,580
34 d.2	wycena indywidualna	Instalacja odgromowa	kom plet		
		1	kom plet	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		18,00	m3	18,000	
				RAZEM	18,000