

Leśna 24 - remont pokrycia dachowego 8% VAT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Leśna 24 - remont pokrycia dachowego 8% VAT</b>					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
d.1		(11,00 + 29,00) * 2 * 11,00	m2	880,000	
				RAZEM	880,000
2	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
d.1		(2,00 * 2,30) * 2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
2		<b>ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE</b>			
3	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m2		
d.2		2 * (12,40 * 7,30) / 2 + [2 * (29,00 + 16,00) * 7,30 / 2] minus powierzchnia dwóch lukarn i tarasu na dachu	m2	419,020	
		-(3,20 * 3,90 * 2 + 2,30 * 2,40)	m2	-30,480	
				RAZEM	388,540
4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.2		16,00 + 9,60 * 4	m	54,400	
				RAZEM	54,400
5	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
d.2		388,540	m2	388,540	
				RAZEM	388,540
6	KNR-W 4-01 0443-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - likwidacja kukułek na dachu	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - likwidacja kukułek na dachu	m2		
d.2		[(1,50 * 0,95) * 2 + (1,30 * 1,20) / 2] * 2	m2	7,260	
				RAZEM	7,260
8	KNNR-W 3 0502-02	Uzupełnienie deskowania dachów - deski grubości 25 mm na styk - w miejsce kukułek	m2 poł.		
d.2		1,20 * 1,30 * 2	m2 poł.	3,120	
				RAZEM	3,120
9	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m2		
d.2		401,020	m2	401,020	
				RAZEM	401,020
10	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna (z dwóch stron) impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
d.2		401,020 * 2	m2	802,040	
				RAZEM	802,040
11	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
d.2		401,020	m2	401,020	
				RAZEM	401,020
12	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy / końcowy	szt.		
d.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
d.2		16,00 + 9,60 * 4	m	54,400	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,400
15 d.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		16,00 + 9,60 * 4	m	54,400	
				RAZEM	54,400
16 d.2	KNR K-05 0407-02	Montaż wietrzaków - odpowietrzeń instalacji	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.2	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		(29,00 + 12,40) * 2	m	82,800	
				RAZEM	82,800
18 d.2	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połąci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		401,020	m2	401,020	
				RAZEM	401,020
19 d.2	KNR K-05 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
		1,90 * 4	m	7,600	
				RAZEM	7,600
20 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,50 * 6 + 1,20 * 4	m	67,800	
				RAZEM	67,800
21 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		0,80 + 11,10 + 5,205 + 11,10 + 0,25 + 0,80 + 29,255 + 12,40 * 2	m	83,310	
				RAZEM	83,310
22 d.2	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m		
		0,80 + 11,10 + 5,205 + 11,10 + 0,25 + 0,80 + 29,255 + 12,40 * 2	m	83,310	
				RAZEM	83,310
23 d.2	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.2	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
25 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		10,50 * 6 + 1,20 * 4	m	67,800	
				RAZEM	67,800
26 d.2	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójnik	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe 84,00 * 0,30	m2	25,200	
		obróbki kominów [(1,25 + 0,65) * 2 * 0,35] * 3 + [(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35] * 2	m2	5,950	

## Leśna 24 - remont pokrycia dachowego 8% VAT

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,150
29 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe 84,00 * 0,30	m2	25,200	
		obróbki kominów [(1,25 + 0,65) * 2 * 0,35] * 3 + [(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35] * 2	m2	5,950	
				RAZEM	31,150
30 d.2	TZKNBK V - 144	Uzupełnienie łąwy kominarskiej poziomej lub pionowej	m		
		19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
31 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
33 d.2	KNR-W 2-02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - wysokość ponad 5 do 10 m - kominy ponad dachem	m2		
	kominy	[(1,20 * 1,05) * 2 + (1,20 * 0,70) * 2] * 4 + [(0,70 * 1,30) * 2 + (0,60 * 1,30) * 2] * 2 + [(0,70 * 1,05) * 2 + (0,85 * 1,05) * 2] * 4	m2	36,580	
				RAZEM	36,580
34 d.2	wycena indywidualna	Instalacja odgromowa	kom plet		
		1	kom plet	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		18,00	m3	18,000	
				RAZEM	18,000