

Leśna 26 - remont pokrycia dachowego 8% VAT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Leśna 26 - remont pokrycia dachowego 8% VAT					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		(11,00 + 35,00) * 2 * 11,00	m2	1 012,000	
				RAZEM	1 012,000
2	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		(2,00 * 2,30) * 2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
2		ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE			
3	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m2		
		$2 * (12,00 * 7,30) / 2 + [2 * (34,00 + 21,00) * 7,30 / 2]$	m2	489,100	
				RAZEM	489,100
4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
		21,00 + 9,60 * 4	m	59,400	
				RAZEM	59,400
5	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		489,100	m2	489,100	
				RAZEM	489,100
6	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łąt do 16 cm	m2		
		489,100	m2	489,100	
				RAZEM	489,100
7	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna (z dwóch stron) impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		489,100 * 2	m2	978,200	
				RAZEM	978,200
8	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		489,100	m2	489,100	
				RAZEM	489,100
9	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy / końcowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		21,00 + 9,60 * 4	m	59,400	
				RAZEM	59,400
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		21,100 + 9,60 * 4	m	59,500	
				RAZEM	59,500
13	KNR K-05 0407-02	Montaż wietrzaków - odpowietrzeń instalacji	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		(34,00 + 12,40) * 2	m	92,800	
				RAZEM	92,800
15	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		489,100	m2	489,100	
				RAZEM	489,100
16 d.2	KNR K-05 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
		1,90 * 8	m	15,200	
				RAZEM	15,200
17 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,50 * 6 + 1,20 * 4	m	67,800	
				RAZEM	67,800
18 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(34,00 + 12,00) * 2 + 1,60 * 6	m	101,600	
				RAZEM	101,600
19 d.2	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m		
		(34,00 + 12,00) * 2 + 1,60 * 6	m	101,600	
				RAZEM	101,600
20 d.2	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		10,50 * 6 + 1,20 * 4	m	67,800	
				RAZEM	67,800
23 d.2	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójkąt	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
25 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe [(34,00 + 12,00) * 2] * 0,30	m2	27,600	
		obróbki kominów [(1,25 + 0,65) * 2 * 0,35] * 6 + [(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35] * 4	m2	11,900	
				RAZEM	39,500
26 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe [(34,00 + 12,00) * 2] * 0,30	m2	27,600	
		obróbki kominów [(1,25 + 0,65) * 2 * 0,35] * 6 + [(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35] * 4	m2	11,900	
				RAZEM	39,500
27 d.2	TZKNBK V - 144	Uzupełnienie łąwy kominiarskiej poziomej lub pionowej	m		
		19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
28 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Leśna 26 - remont pokrycia dachowego 8% VAT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
30 d.2	KNR-W 2-02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - wysokość ponad 5 do 10 m - kominy ponad dachem	m2		
	kominy	$[(1,20 * 1,05) * 2 + (1,20 * 0,70) * 2] * 4 + [(0,70 * 1,30) * 2 + (0,60 * 1,30) * 2] * 2 + [(0,70 * 1,05) * 2 + (0,85 * 1,05) * 2] * 4$	m2	36,580	
				RAZEM	36,580
31 d.2	wycena indywidualna	Instalacja odgromowa	kom plet		
		1	kom plet	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		20,00	m3	20,000	
				RAZEM	20,000