

Rolna 15 - remont budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Rolna 15 - remont budynku					
1		RUSZTOWANIA I ROBOTY POKRYWCZE			
1	Kalkulacja własna	Zajętość drogi - wszystkie formalności z tym związane.	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
d.1		6,80 * 6,00 * 2	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
3	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1		81,60	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1		6,80	m	6,800	
				RAZEM	6,800
5	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej	m2		
d.1		6,80 * 6,50 * 2	m2	88,400	
				RAZEM	88,400
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk na kukułkach	m2		
d.1		1,70 * 2,50	m2	4,250	
		2,45 * 2,50 * 2	m2	12,250	
				RAZEM	16,500
7	KNR 4-01 0517-05	Pokrycie warstwą papy jutowej dachu krytego papą	m2		
d.1		1,70 * 2,50	m2	4,250	
		2,45 * 2,50 * 2	m2	12,250	
				RAZEM	16,500
8	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
d.1		88,40	m2	88,400	
				RAZEM	88,400
9	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie 1at do 16 cm	m2		
d.1		88,40	m2	88,400	
				RAZEM	88,400
10	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
d.1		88,40	m2	88,400	
				RAZEM	88,400
11	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsior ceramiczne)	m		
d.1		6,80	m	6,800	
				RAZEM	6,800
12	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
d.1		88,40	m2	88,400	
				RAZEM	88,400
13	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
d.1		0,80 * 0,90 * 0,80	m3	0,576	
				RAZEM	0,576
14	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2		
d.1		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Rolna 15 - remont budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-22 0603-04	Drabiny strychowe z bali i łąt	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie łąw kominiarskich	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	NNRNKB 202 0539-04	Montaż barier śniegowych	m		
		6,80	m	6,800	
				RAZEM	6,800
18 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,80 * 2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
19 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,00 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.1	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
		7,75 * 2	m	15,500	
				RAZEM	15,500
21 d.1	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		6,00 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe 6,80 * 0,25 * 2	m2	3,400	
		obróbki komina (1,20 + 1,00) * 2 * 0,30	m2	1,320	
		obróbki kukułek (2,25 + 2,70 * 2) * 0,35 * 2	m2	5,355	
		(1,50 + 2,70 * 2) * 0,35	m2	2,415	
				RAZEM	12,490
23 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe 7,25 * 0,25 * 2	m2	3,625	
		obróbki komina (1,20 + 1,00) * 2 * 0,30	m2	1,320	
		obróbki kukułek (2,25 + 2,70 * 2) * 0,35 * 2	m2	5,355	
		(1,50 + 2,70 * 2) * 0,35	m2	2,415	
				RAZEM	12,715
24 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
2		STOLARKA			
25 d.2	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
	okno klatkowe	1,15 * 1,10	m2	1,265	
				RAZEM	1,265

Rolna 15 - remont budynku

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,20 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
27 d.2	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - okienka piwniczne	m2		
	okienka piwniczne	0,60 * 0,45 * 4	m2	1,080	
				RAZEM	1,080