

## Przystaniowa 15 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przystaniowa 15 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową</b>					
1		<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>			
1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		2,50 * 2,00	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
3	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		17,80	m	17,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,800</b>
4	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej	m2		
		17,80 * 7,20 * 2 minus pokrycie z blachy lukarny od podwórka -7,00 * 4,20	m2 m2	256,320 -29,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,920</b>
5	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiori	m		
		17,80	m	17,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,800</b>
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana 30% deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		203,4 * 30%	m2	61,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,020</b>
7	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - z dwóch stron	m2		
		17,80 * 7,20 * 2 minus powierzchnia lukarn -7,00 * 4,20 -5,60 * 4,20	m2 m2 m2	256,320 -29,400 -23,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>203,400</b>
8	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
		17,80 * 7,20 * 2	m2	256,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,320</b>
9	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		17,80 * 7,20 * 2	m2	256,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,320</b>
10	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		17,80 * 7,20 * 2	m2	256,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,320</b>
11	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsiori)	m		
		17,80	m	17,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,800</b>
2		<b>ROBOTY BLACHARSKIE</b>			
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe 17,80 * 0,30 * 2	m2	10,680	
		obróbki kominów (1,15 + 0,90) * 2 * 2 * 0,35	m2	2,870	

## Przystaniowa 15 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,05 + 0,80) * 2 * 0,35	m2	1,295	
		(1,05 + 2,30) * 2 * 2 * 0,35	m2	4,690	
		obróbki lukarny od ulicy			
		5,60 * 0,30	m2	1,680	
		5,60 * 0,25	m2	1,400	
		(4,20 * 0,30) * 2	m2	2,520	
		obróbki lukarny od podwórka			
		7,00 * 0,30	m2	2,100	
		7,00 * 0,25	m2	1,750	
		(4,20 * 0,30) * 2	m2	2,520	
		obróbki małych kukulek			
		[(1,50 + 1,20) * 2 * 0,25] * 2	m2	2,700	
				RAZEM	34,205
13 d.2	KNNR-W 3 0516-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych -(kukułki)	m2		
		rozebranie małych kukulek			
		1,60 * 1,50 * 2	m2	4,800	
		1,60 * 1,40 / 2 * 4	m2	4,480	
				RAZEM	9,280
14 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pokrycie małych kukulek			
		1,60 * 1,50 * 2	m2	4,800	
		pokrycie lukarny od podwórka			
		7,00 * 4,20	m2	29,400	
				RAZEM	34,200
15 d.2	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		obicie deski czołowej			
		7,00 * 0,45 * 4	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
16 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - materiał z odzysku	m2		
		obicie deski czołowej			
		7,00 * 0,45 * 4	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
17 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe			
		17,80 * 0,30 * 2	m2	10,680	
		obróbki kominów			
		(1,15 + 0,90) * 2 * 2 * 0,35	m2	2,870	
		(1,05 + 0,80) * 2 * 0,35	m2	1,295	
		(1,05 + 2,30) * 2 * 2 * 0,35	m2	4,690	
		obróbki lukarny od ulicy			
		5,60 * 0,30	m2	1,680	
		5,60 * 0,25	m2	1,400	
		(4,20 * 0,30) * 2	m2	2,520	
		obróbki lukarny od podwórka			
		7,00 * 0,30	m2	2,100	
		7,00 * 0,25	m2	1,750	
		(4,20 * 0,30) * 2	m2	2,520	
				RAZEM	31,505

## Przystaniowa 15 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
18 d.3	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19 d.3	KNNR 2 1105-01	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,78 * 1,40 * 2	m2	2,184	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,184</b>
20 d.3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		okno na strychu 1,20 * 1,40 * 1	m2	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
21 d.3	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich - analogia łąwy metalowe.	m		
		14,00	m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
22 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		17,00	m	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
23 d.3	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>			
24 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachówek) samochodami skrzyniowymi na plac ABK odległość 6 km	m3		
		7,00	m3	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>