

Kasprowicza 6 - remont dachu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kasprowicza 6 - remont dachu					
1	Kalkulacja własna	Zajętość drogi - wszystkie formalności z tym związane.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		(8,00 * 8,80) * 2	m2	140,800	
				RAZEM	140,800
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		kołnierze kominów i odizolowanie komina od elementów drewnianych (((1,40 + 0,45) * 0,35] * 2) * 2	m2	2,590	
		przy sąsiednich budynkach (8,80 * 0,30) * 2 * 2	m2	10,560	
		pasy nadrynnowe (8,80 * 0,30) * 2	m2	5,280	
		przy władze kominiarskim (1,00 * 0,40) * 2	m2	0,800	
				RAZEM	19,230
4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		kołnierze kominów i odizolowanie komina od elementów drewnianych (((1,40 + 0,45) * 0,35] * 2) * 2	m2	2,590	
		przy sąsiednich budynkach (8,80 * 0,30) * 2 * 2	m2	10,560	
		pasy nadrynnowe (8,80 * 0,30) * 2	m2	5,280	
		przy władze kominiarskim (1,00 * 0,40) * 2	m2	0,800	
				RAZEM	19,230
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,80	m	8,800	
				RAZEM	8,800
6	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		8,80	m	8,800	
				RAZEM	8,800
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		8,00	m	8,000	

Kasprowicza 6 - remont dachu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
9	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich - analogia wymiana na metalowe.	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - na nową taką samą nową	m2 przel. .pokr.		
		(8,80 * 8,80) * 2	m2 przel. .pokr.	154,880	
				RAZEM	154,880
12	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych na nowe.	m przel. .gąsi or.		
		8,80	m przel. .gąsi or.	8,800	
				RAZEM	8,800
13	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 10% pokrycia.	m2		
		(8,80 * 8,80) * 2	m2	154,880	
				RAZEM	154,880
14	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m2		
		(8,80 * 8,80) * 2	m2	154,880	
				RAZEM	154,880
15	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		deskowanie [(8,80 * 8,80) * 2] * 2	m2	309,760	
				RAZEM	309,760
16	KNR AT-09 0201-01	Membrana Dachowa. Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		(8,80 * 8,80) * 2	m2	154,880	
				RAZEM	154,880
17	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-22 0603-05	Drabiny strychowe z drewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	NNRNKB 202 0539-04	Montaż barier śniegowych	m		
		8,50 * 2	m	17,000	

Kasprowicza 6 - remont dachu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,000
20	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych.	m		
		24,00 / 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNR 4-01 0610-03	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzybiania ponad 5 m ² - deski przygzymkowe.	m ²		
		$[0,40 * (2,80 + 14,00 + 14,00 + 2,00 + 2,00)] / 2$	m ²	6,960	
		$[(28,00 + 14,00) * 2] / 2$	m ²	42,000	
				RAZEM	48,960
22	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		$[0,40 * (2,80 + 14,00 + 14,00 + 2,00 + 2,00)] / 2$	m ²	6,960	
		$[0,25 * (28,00 + 14,00) * 2] / 2$	m ²	10,500	
				RAZEM	17,460
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - z utylizacją /dachówki na plac zleceńodawcy/.	m ³		
		8,00	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m ³		
		8,00	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
25	Kalkulacja własna	Ekspertyza kominiarska	komi ny		
		3	komi ny	3,000	
				RAZEM	3,000