

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: SIGAJNY 12 VAT 23%					
1		ROBOTY BRUKARSKIE			
1 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 22 cm	m2		
		31,56	m2	31,560	
				RAZEM	31,560
2 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		47,51	m2	47,510	
				RAZEM	47,510
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		29,20 + 21,20 + 11,45 + 11,45 + 2,50 * 4	m	83,300	
				RAZEM	83,300
4 d.1	KNR 0-11 0322-01 z.sz. 5.1 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		opaska (29,20 + 21,20 + 11,35 + 11,35) * 0,50	m2	36,550	
		schody 0,80 * 0,60 * 2	m2	0,960	
		chodnik 2,00 * 2,50 * 2	m2	10,000	
				RAZEM	47,510