

Czerwonka 101 - Remont dwóch klatek schodowych - 2020

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Czerwonka 101 - Remont dwóch klatek schodowych - 2020					
1		DWIE KLATKI SCHODOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią	m2		
		podłogi 40,00 * 2	m2	80,000	
		drzwi i okna 15,00 * 2	m2	30,000	
				RAZEM	110,000
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		sufity			
	wiatrołap	1,31 * 2,32 * 2	m2	6,078	
	klatka	1,51 * 2,27 * 2	m2	6,855	
		1,15 * 2,90 * 2	m2	6,670	
		1,40 * 2,60 * 2	m2	7,280	
		3,58 * 1,10 * 2	m2	7,876	
		1,50 * 2,26 * 2	m2	6,780	
		3,27 * 1,11 * 2	m2	7,259	
		1,45 * 2,26 * 2	m2	6,554	
		5,20 * 2,26 * 2	m2	23,504	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				78,856	
		ściany			
	wiatrołap	[(1,31 + 2,22) * 2 * 2,32] * 2	m2	32,758	
	klatka	[(2,26 + 5,20) * 2 * 10,04] * 2	m2	299,594	
		B (Suma częściowa)	m2	-----	
				332,352	
		ościeża			
	mieszkania	[(0,90 + 2 * 2,00) * 0,15 * 5] * 2	m2	7,350	
	wejście	[(1,00 + 2 * 2,05) * 0,30] * 2	m2	3,060	
	wiatrołap	[(1,18 + 2 * 2,05) * 0,25] * 2	m2	2,640	
	okna	[(0,86 + 2 * 0,80) * 0,30 * 2] * 2	m2	2,952	
		C (Suma częściowa)	m2	-----	
				16,002	
	mieszkania i strych	minus drzwi i okna -[0,90 * 2,00 * 6] * 2	m2	-21,600	
	wejście	-[1,00 * 2,05] * 2	m2	-4,100	
	wiatrołap	-[1,18 * 2,05 * 2] * 2	m2	-9,676	
	piwnica	-[0,90 * 1,90] * 2	m2	-3,420	
	okna	-0,86 * 0,80 * 2	m2	-1,376	
		D (Suma częściowa)	m2	-----	
				-40,172	
		minus lamperia i policzki schodów -142,637	m2	-142,637	
				RAZEM	244,401
3 d.1	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeszkrobwanie farby olejnej	m2		
	lamperia	[(0,45 + 1,25 + 0,52 + 0,98 + 1,30 + 0,91 + 1,20 + 1,31 + 4,53 + 2,26 + 0,27 * 2 + 4,43 + 2,26 + 4,30 + 2,26 + 0,50 + 4,47 + 2,26 + 4,20 + 2,26 + 0,50 + 0,50) * 1,57] * 2	m2	135,617	
	policzki	[2,50 * 0,30 * 2] * 2	m2	3,000	
		[2,70 * 0,30 * 2] * 2	m2	3,240	
		[1,30 * 0,30] * 2	m2	0,780	
				RAZEM	142,637
4 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		39,429 * 2	m2	78,858	
				RAZEM	78,858
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	wiatrołap	ściany	m2	32,758	
	klatka	[[1,31 + 2,22] * 2 * 2,32] * 2	m2	299,594	
	mieszkania i strych	minus drzwi	m2	-21,600	
	wejście	[-1,00 * 2,05] * 2	m2	-4,100	
	wiatrołap	[-1,18 * 2,05 * 2] * 2	m2	-9,676	
	piwnica	[-0,90 * 1,90] * 2	m2	-3,420	
		minus okna	m2	-2,752	
		minus lamperia i policzki schodów	m2	-142,637	
				RAZEM	148,167
6 d.1	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
	mieszkania	ościeża	m2	7,350	
	wejście	[(0,90 + 2 * 2,00) * 0,15 * 5] * 2	m2	3,060	
	wiatrołap	[(1,00 + 2 * 2,05) * 0,30] * 2	m2	2,640	
	okna	[(1,18 + 2 * 2,05) * 0,25] * 2	m2	2,952	
		[(0,86 + 2 * 0,80) * 2 * 0,30] * 2			
				RAZEM	16,002
7 d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	mieszkania	ościeża	m	49,000	
	wejście	[(0,90 + 2 * 2,00) * 5] * 2	m	10,200	
	wiatrołap	[1,00 + 2 * 2,05] * 2	m	10,560	
	okna	[1,18 + 2 * 2,05] * 2	m	9,840	
	narożniki ścian	[(0,86 + 2 * 0,80) * 2] * 2	m	36,400	
		2,60 * 7 * 2			
				RAZEM	116,000
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, SUFITY	m2		
		39,429 * 2	m2	78,858	
				RAZEM	78,858
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, ŚCIANY I OŚCIEŻA	m2		
		ściany	m2	148,168	
		74,084 * 2			
		ościeża	m2	16,002	
		8,001 * 2			
				RAZEM	164,170
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		sufity	m2	78,858	
		39,429 * 2			
		ściany	m2	148,168	
		74,084 * 2			
		ościeża	m2	16,002	
		8,001 * 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	243,028
11 d.1	KNNR-W 2 W0806-03	Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe na słupach - gruntowanie - sposobem na mokro	m2		
		71,318 * 2	m2	142,636	
				RAZEM	142,636
12 d.1	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
	lamperia	[(0,45 + 1,25 + 0,52 + 0,98 + 1,30 + 0,91 + 1,20 + 1,31 + 4,53 + 2,26 + 0,27 * 2 + 4,43 + 2,26 + 4,30 + 2,26 + 0,50 + 4,47 + 2,26 + 4,20 + 2,26 + 0,50 + 0,50) * 1,57] * 2	m2	135,617	
	policzki	[2,50 * 0,30 * 2] * 2	m2	3,000	
		[2,70 * 0,30 * 2] * 2	m2	3,240	
		[1,30 * 0,30] * 2	m2	0,780	
				RAZEM	142,637
13 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		[(1,27 + 2,00 + 3,30 + 2,30 + 2,20 * 3,30 * 0,12 * 4) * 1,05] * 2	m2	25,945	
		drabina stalowa 2,30 * 0,40 * 2	m2	1,840	
				RAZEM	27,785
14 d.1	KNR-W 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach	m		
		[1,27 + 2,00 + 3,30 + 2,30 + 2,20 * 3,30 * 0,12 * 4] * 2	m	24,710	
				RAZEM	24,710
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		drzwi na strych i do piwnicy [(0,80 * 2,05) * 2 * 2] * 2	m2	13,120	
		ościeżnice [[2 * 2,05 + 0,80) * 0,40] * 2] * 2	m2	7,840	
		skrzynki elektryczne [(0,45 * 0,50) * 5] * 2	m2	2,250	
		wyłącz kominarski [(0,80 + 0,60) * 2 * 0,30] * 2	m2	1,680	
				RAZEM	24,890
16 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
	podesty	[1,65 * 2,26 * 5] * 2	m2	37,290	
				RAZEM	37,290
17 d.1	KNR 19-01 0921-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		[2,26 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + (1,60 * 2 + 2,26) * 4] * 2	m	51,200	
				RAZEM	51,200
18 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		podesty na klatkach schodowych [1,65 * 2,26 * 5] * 2	m2	37,290	
				RAZEM	37,290
19 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		[1,65 * 2,26 * 5] * 2	m2	37,290	
				RAZEM	37,290
20 d.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gres 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		cokoliki przyścienne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[2,26 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + (1,60 * 2 + 2,26) * 4] * 2$	m	51,200	
				RAZEM	51,200
21 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		cokoliki przyścienne $[2,26 + 0,50 + 0,50 + 0,50 + (1,60 * 2 + 2,26) * 4] * 2$	m	51,200	
				RAZEM	51,200
22 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		50 * 2	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
23 d.1	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych dwuskrzydłowych oszklonych (wejście na klatkę)	m ²		
		$[1,16 * 2,05] * 2$	m ²	4,756	
				RAZEM	4,756
2		PIWNICA			
24 d.2	KNR-W 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m ² w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm (sufit w kotłowni)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (kotłownia)	m ²		
	kotłownia	4,90 * 3,30 * 2,10	m ²	33,957	
				RAZEM	33,957
26 d.2	KNR 4-01 1206-09	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem (kotłownia)	m ²		
	kotłownia	4,90 * 3,30 * 2,10	m ²	33,957	
				RAZEM	33,957
27 d.2	KNR-W 2-02 1505-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - sufity	m ²		
	korytarz	1,40 * 25,00	m ²	35,000	
	zejście	$(0,97 * 2,80) * 2$	m ²	5,432	
				RAZEM	40,432
28 d.2	KNR-W 2-02 1505-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 5 % farby emulsyjnej - ściany	m ²		
	korytarz	$(1,40 + 25,00) * 2 * 2,50$	m ²	132,000	
	zejście	$(2,70 * 2,50 * 2) * 2$	m ²	27,000	
				RAZEM	159,000
29 d.2	KNR 5-09 0301-03	Mocowanie haków w ścianach ceglanych. (zakotwienie wspornika poręczy w ścianie piwnicy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR 13-23 0603-08	Wymiana zamka wpuszczanego	szt.		
		2,378	szt.	2,378	
				RAZEM	2,378