

ROBOTY BRUKARSKIE 23% VAT - Bartoszycka 26

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE 23% VAT - Bartoszycka 26					
1	KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		1,00 * 2,00 * 0,10	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Schody betonowe na podwórku	m3		
		(1,60 * 0,25 * 0,30) * 2	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		64,575	m2	64,575	
				RAZEM	64,575
4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	opaska wokół budynku	(13,45 + 14,80) * 2 * 0,50	m2	28,250	
	od podwórka + szczyty chodniki od budynku do jezdni	minus otwory doświetlaczy piwnicznych i wejścia -1,60 * 7 * 0,50 + 1,60 * 0,50	m2	-4,800	
		(13,45 + 6,50) * 1,50	m2	29,925	
				RAZEM	53,375
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	opaska chodniki od budynku do ulicy	(13,45 + 14,80) * 2	m	56,500	
	schodki na wejściach	(13,45 + 6,50) * 2	m	39,900	
		(1,50 * 2 + 1,00 * 2) * 2	m	10,000	
				RAZEM	106,400
6	KNR 2-22 0202-07	Miski lub korytka prefabrykowane odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000