

Czyprki 9 remont dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Czyprki 9 remont dachu					
1		ROBOTY DEKARSKIE			
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
	fasady	16,00 * 8,00 * 2	m2	256,000	
	szczyty	12,00 * 10,00 * 2	m2	240,000	
				RAZEM	496,000
2	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m2		
		16,30 * 6,60	m2	107,580	
		16,30 * 7,75	m2	126,325	
				RAZEM	233,905
3	KNR 4-01 0614-03	Odrzysanie istniejących krokwi bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
	krokwie	1 6,60 * 2 * (0,06 + 0,16) * 18 7,75 * 2 * (0,06 + 0,16) * 18	m2 m2 m2	1,000 52,272 61,380	
				RAZEM	114,652
4	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		6,00	m	6,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,04 * 0,16 * 6	m3 m3	0,038	
				RAZEM	6,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,038
5	TZKNBK VII -285	Impregnacja desek lub płyt przez jednokrotne powlekanie preparatami solnymi z ułożeniem w przewiewne stopy (z dwóch stron)	m2		
	połacie	233,905 * 2	m2	467,810	
	okapy	39,35 * 2	m2	78,700	
				RAZEM	546,510
6	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
	połacie	16,30 * 6,60	m2	107,580	
		16,30 * 7,75	m2	126,325	
				RAZEM	233,905
7	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
	połacie	16,30 * 6,60	m2	107,580	
		16,30 * 7,75	m2	126,325	
				RAZEM	233,905
8	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
	połacie	16,30 * 6,60	m2	107,580	
		16,30 * 7,75	m2	126,325	
				RAZEM	233,905
9	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		16,30 * 6,60	m2	107,580	
		16,30 * 7,75	m2	126,325	
				RAZEM	233,905
10	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2		
	połacie	16,30 * 6,60	m2	107,580	
		16,30 * 7,75	m2	126,325	
				RAZEM	233,905
11	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
	szczyty	(6,60 + 7,75) * 2	m	28,700	

Czyprki 9 remont dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	fasady	16,30 * 3 + 1,10	m	50,000	
				RAZEM	78,700
12 d.1	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m2		
	okap szczyty	(6,60 + 7,75) * 2 * 0,50	m2	14,350	
	okap fasady	(16,30 * 3 + 1,10) * 0,50	m2	25,000	
				RAZEM	39,350
13 d.1	KNR K-05 0102-06	Wykonanie deskowania - szalowanie okapu	m2		
	okap szczyty	(6,60 + 7,75) * 2 * 0,50	m2	14,350	
	okap fasady	(16,30 * 3 + 1,10) * 0,50	m2	25,000	
				RAZEM	39,350
14 d.1	KNR-W 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m2		
	okap szczyty	(6,60 + 7,75) * 2 * 0,50	m2	14,350	
	okap fasady	(16,30 * 3 + 1,10) * 0,50	m2	25,000	
				RAZEM	39,350
15 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
	szczyty	(6,60 + 7,75) * 2	m	28,700	
	fasady	16,30 * 3 + 1,10	m	50,000	
				RAZEM	78,700
16 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		przy kominach (0,55 + 2,65) * 0,35 * 2	m2	2,240	
		(0,65 + 2,50) * 0,35 * 2	m2	2,205	
		[(0,85 * 1,15) * 0,35 * 2] * 2	m2	1,369	
		pasy nadrynnowe 16,30 * 2 * 0,25	m2	8,150	
		połączenie ściana - połąć 16,30 * 0,50	m2	8,150	
				RAZEM	22,114
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		przy kominach (0,55 + 2,65) * 0,35 * 2	m2	2,240	
		(0,65 + 2,50) * 0,35 * 2	m2	2,205	
		[(0,85 * 1,15) * 0,35 * 2] * 2	m2	1,369	
		pasy nadrynnowe 16,30 * 2 * 0,30	m2	9,780	
		połączenie ściana - połąć 16,30 * 0,50	m2	8,150	
				RAZEM	23,744
18 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,30 * 2	m	32,600	
				RAZEM	32,600
19 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		16,30 * 2	m	32,600	
				RAZEM	32,600
20 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,80 * 4	m	27,200	
				RAZEM	27,200
21 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		6,80 * 4	m	27,200	
				RAZEM	27,200

Czyprki 9 remont dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		16,30 * 2	m	32,600	
				RAZEM	32,600
23 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych (od strony ulicy)	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.1	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominarskich	m		
		2,00 * 4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNR K-05 0209-06	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana istniejącej instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		0,65 * 2,05	m2	1,333	
		0,75 * 1,90	m2	1,425	
		0,95 * 0,55 * 2	m2	1,045	
				RAZEM	3,803
28 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
	ponad dachem	(0,55 * 1,95) * 2,00	m3	2,145	
		(0,65 * 1,80) * 2,00	m3	2,340	
		(0,85 * 0,45) * 1,35 * 2	m3	1,033	
				RAZEM	5,518
29 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
	strych	3,20 * 8 * 2 + 3,20 * 4 * 2	m	76,800	
				RAZEM	76,800
30 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
	strych	3,20 * 8 * 2 + 3,20 * 4 * 2	m	76,800	
				RAZEM	76,800
31 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		8,00	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja eternitu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000