

## Zielona 10 - Izolacja ścian piwnic

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zielona 10 - Izolacja ścian piwnic					
1		ŚCIANA OD STRONY PODWÓRKA			
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	opaska	0,50 * 15,60 * 0,10	m3	0,780	
				RAZEM	0,780
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		15,60 * 1,40 * 0,80	m3	17,472	
				RAZEM	17,472
3	KNR 4-01 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		14,60 * 1,40	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
4	KNP 02 0702 -02.01	Izolacja pozioma ścian fundamentowych - wyrównanie muru gotową zaprawą	m2		
		14,60 * 1,40	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
5	KNR AT-40 0407-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża	m2		
		14,60 * 1,40	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
6	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		
		14,60 * 1,40	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
7	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		14,60 * 1,40	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
8	KNR AT-23 0218-02	Analogia. Montaż listwy zamykającej folię kubelkową.	m		
		14,60	m	14,600	
				RAZEM	14,600
9	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		15,60 * 1,40 * 0,80	m3	17,472	
				RAZEM	17,472
10	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	opaska	15,60 * 0,50	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
11	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
	opaska	15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600
12	KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,50 * 15,60 * 0,10	m3	0,780	
				RAZEM	0,780

## Zielona 10 - Izolacja ścian piwnic

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		ŚCIANA SZCZYTOWA WSCHODNIA			
14 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	opaska	9,60 * 0,50 * 0,10	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
15 d.2	KNR 19-01 0114-06	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. IV	m3		
		9,60 * 2,00 * 1,20	m3	23,040	
				RAZEM	23,040
16 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		9,60 * 2,00	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
17 d.2	KNP 02 0702 -02.01	Izolacja pozioma ścian fundamentowych - wyrównanie muru gotową zaprawą	m2		
		9,60 * 2,00	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
18 d.2	KNR AT-40 0407-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża	m2		
		9,60 * 2,00	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
19 d.2	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		
		9,60 * 2,00	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
20 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		9,60 * 2,00	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
21 d.2	KNR AT-23 0218-02	Analogia. Montaż listwy zamykającej folię kubelkową.	m		
		9,60	m	9,600	
				RAZEM	9,600
22 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		9,60 * 2,00 * 1,20	m3	23,040	
				RAZEM	23,040
23 d.2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		9,60 * 0,50	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
24 d.2	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		10,60	m	10,600	
				RAZEM	10,600
25 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		9,60 * 0,50 * 0,10	m3	0,480	
				RAZEM	0,480