

## ROBOTY BRUKARSKIE - BOHATERÓW WESTERPLATTE 27

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE - BOHATERÓW WESTERPLATTE 27</b>					
1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
	opaska	$0,65 * (14,30 + 11,00) * 2$	m2	32,890	
				RAZEM	32,890
2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	opaska schody	$0,60 * (14,30 + 11,00) * 2$ $1,40 * 0,30$	m2 m2	30,360 0,420	
				RAZEM	30,780
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	opaska od ogródka schody	$(15,50 + 11,00) * 2$ $1,40 + 0,60$	m m	53,000 2,000	
				RAZEM	55,000