

Bohaterów Westerplatte 27,
Remont klatki schodowej
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Bohaterów Westerplatte 27, Remont klatki schodowej					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(2,32 * 5,13) * 3	m2	35,705	
				RAZEM	35,705
2 d.1	KNR 0-19 0929-12	Analogia - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe piwniczne	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		sufity (2,32 * 5,13) * 3	m2	35,705	
		A (Suma częściowa)	m2	----- 35,705	
		ściany 2,32 * 2 * (2,32 + 3,10 + 3,05) + 5,13 * 2 * (2,32 + 3,10 + 3,05)	m2	126,203	
		minus drzwi -0,88 * 1,75	m2	-1,540	
		-0,95*1,70			
		-0,90 * 2,05	m2	-1,845	
		-1,00 * 2,40	m2	-2,400	
		-1,00 * 2,05	m2	-2,050	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,800	
		minus okna -0,90 * 1,80	m2	-1,620	
		-0,85 * 1,40	m2	-1,190	
		B (Suma częściowa)	m2	----- 113,758	
				RAZEM	149,463
4 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		5,13 * 3,05	m2	15,647	
				RAZEM	15,647
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,32 * 5,15	m2	11,948	
				RAZEM	11,948
6 d.1	KNR 2-02 2601-05	Analogia. Wzmocnienie szpachlowania warstwą siatki na pęknięciach tynków	m2		
		15,467 + 11,948	m2	27,415	
				RAZEM	27,415
7 d.1	KNR 9-13 0102-09	Analogia - ochrona narożników wypukłych kątownikami	m		
		okna klatkowe 0,90 + 2 * 1,80	m	4,500	
		0,85 + 2 * 1,40	m	3,650	
		drzwi wejściowe 0,90 + 2 * 2,00	m	4,900	
				RAZEM	13,050
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.	m2		
		sufity 36,705	m2	36,705	

Bohaterów Westerplatte 27,
Remont klatki schodowej
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ściany 113,758	m2	113,758	
				RAZEM	150,463
9 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe.	m2		
		sufity 36,705	m2	36,705	
		ściany 113,758	m2	113,758	
				RAZEM	150,463
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		sufity 45,332	m2	45,332	
		ściany 113,758	m2	113,758	
	minus lamperie	-47,457	m2	-47,457	
				RAZEM	111,633
11 d.1	KNR 19-01 1310-01	Lamperie. Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		$1,30 * (1,50 + 1,30 + 0,40 + 3,35 + 2,32 + 5,30 + 0,73 + 0,73 + 0,20 + 4,20 + 2,32 + 5,20 + 0,70 + 0,70 + 0,60 + 3,85 + 0,76 + 0,70) + 1,86 * 2,30 / 2$	m2	47,457	
				RAZEM	47,457
12 d.1	KNR 0-33 0124-05	Lamperie. Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		$1,30 * (1,50 + 1,30 + 0,40 + 3,35 + 2,32 + 5,30 + 0,73 + 0,73 + 0,20 + 4,20 + 2,32 + 5,20 + 0,70 + 0,70 + 0,60 + 3,85 + 0,76 + 0,70) + 1,86 * 2,30 / 2$	m2	47,457	
				RAZEM	47,457
13 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	na strych	$0,88 * 1,75 + 0,95 * 1,70$	m2	3,155	
				RAZEM	3,155
14 d.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 1,05 x 0,30 gr. 45 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		podesty $2,32 * 1,16 * 2$	m2	5,382	
				RAZEM	5,382
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane: ścianki drewnie, schody z wierzchu podesty.	m2		
		stopnice $1,05 * 0,30 * 32$	m2	10,080	
		podstopnice $1,05 * 0,18 * 32$	m2	6,048	

Bohaterów Westerplatte 27,
Remont klatki schodowej
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		policzki (2,40 * 4 + 1,34 * 2) * 0,30 * 3	m2	11,052	
		podesty (2,32 * 1,16) * 2	m2	5,382	
		stopnice od spodu 1,05 * 0,25 * 32	m2	8,400	
		podstopnice od spodu 1,05 * 0,20 * 32	m2	6,720	
				RAZEM	47,682
17 d.1	KNKRB 2 1201-02	Poręcz przyścienna ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		(2,40 * 4 + 1,35) * 1,00	m2	10,950	
				RAZEM	10,950
19 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		podest 2,32 * 1,35	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
20 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,32 * 1,35 * 3	m2	9,396	
				RAZEM	9,396
21 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		2,32 * 1,10	m2	2,552	
		2,32 * 1,85	m2	4,292	
		1,18 * 1,20	m2	1,416	
				RAZEM	8,260
22 d.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		(2,32 + 0,45 * 2) * 3	m	9,660	
				RAZEM	9,660
23 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(2,32 + 0,45 * 2) * 3	m	9,660	
				RAZEM	9,660
24 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,17 * (0,30 + 0,18) * 5	m2	2,808	
				RAZEM	2,808
25 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		1,17 * (0,30 + 0,18) * 5	m2	2,808	
				RAZEM	2,808
26 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,00	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Bohaterów Westerplatte 27,
 Remont klatki schodowej
 Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
27 d.2	KSNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na ledowe z czujnikiem ruchu na klatce schodowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.2	KNNR-W 9 0501-01	Wymiana zewnętrznej oprawy oświetleniowej żarowych na lampę zewnętrzną LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000