

Dobre Miasto - Zwycięstwa 19 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową oraz wykonanie podjazdu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dobre Miasto - Zwycięstwa 19 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową oraz wykonanie podjazdu					
1		ROBOTY DEKARSKIE			
1 d.1	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926- 04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny (dla transportu materiału) Krotność = 2	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		2,50 * 2,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej	m2		
		cała połać dachu 15,80 * 7,00 * 2	m2	221,200	
		daszek nad klatką schodową 2 * (1,50 + 4,35) * 2,90 / 2	m2	16,965	
		minus powierzchnia w obrysie daszku nad klatką schodową -3,10 * 4,35	m2	-13,485	
				RAZEM	224,680
4 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiori	m		
		15,80 + 4,35	m	20,150	
				RAZEM	20,150
5 d.1	KNR-W 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		(0,40 * 1,00) * 2 * 0,65 * 4	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
6 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana 15% deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		224,68 * 15%	m2	33,702	
				RAZEM	33,702
2					
7 d.2	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - z dwóch stron	m2		
		z dwóch stron (15,80 * 7,00 * 2) * 2	m2	442,400	
		z jednej strony 2 * (1,50 + 4,35) * 2,90 / 2	m2	16,965	
				RAZEM	459,365
8 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łąt ponad 16 cm	m2		
		224,68	m2	224,680	
				RAZEM	224,680
9 d.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		224,68	m2	224,680	
				RAZEM	224,680
10 d.2	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		224,68	m2	224,680	
				RAZEM	224,680
11 d.2	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsiori)	m		
		15,80 + 4,35	m	20,150	
				RAZEM	20,150
12 d.2	KNR K-05 0303-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - zakończenie ceramiczne kalenicy	szt.		

Dobre Miasto - Zwycięstwa 19 - remont połączeni dachowej z wymianą dachówki na nową oraz wykonanie podjazdu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 + 1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.2	KNR K-05 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
		7,00 * 4	m	28,000	
		2,90 * 2	m	5,800	
				RAZEM	33,800
14 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		5,00 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.2	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich - analogia łąwy metalowe.	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY BLACHARSKIE			
17 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe 15,80 * 0,25	m2	3,950	
		5,85 * 0,25 * 2	m2	2,925	
		1,50 * 0,25 * 2	m2	0,750	
		obróbki kominów (0,50 + 1,20) * 2 * 0,35 * 4	m2	4,760	
		kosze (4,10 * 0,40) * 2	m2	3,280	
				RAZEM	15,665
18 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe 15,80 * 0,25	m2	3,950	
		5,85 * 0,25 * 2	m2	2,925	
		1,50 * 0,25 * 2	m2	0,750	
		obróbki kominów (0,50 + 1,20) * 2 * 0,35 * 4	m2	4,760	
		czapki na kominach 0,50 * 1,20 * 4	m2	2,400	
		kosze (4,10 * 0,40) * 2	m2	3,280	
				RAZEM	18,065
19 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		obicie deski czołowej 7,00 * 0,45 * 4	m2	12,600	
		2,90 * 0,45 * 2	m2	2,610	
				RAZEM	15,210
20 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,80 + 5,85 * 2 + 1,50 * 2	m	30,500	
				RAZEM	30,500
21 d.3	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej o śr. 150 mm	m		
		15,80 + 5,85 * 2 + 1,50 * 2	m	30,500	
				RAZEM	30,500

Dobre Miasto - Zwycięstwa 19 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową oraz wykonanie podjazdu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,20 * 4	m	24,800	
				RAZEM	24,800
23 d.3	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		
		6,20 * 4	m	24,800	
				RAZEM	24,800