

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ</b>					
1		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	m2			
		sufity			
		2.66*2.74	m <sup>2</sup>	7.288	
		3.31*1.03	m <sup>2</sup>	3.409	
		0.96*0.90	m <sup>2</sup>	0.864	
		2.10*2.05	m <sup>2</sup>	4.305	
		2.22*6.27	m <sup>2</sup>	13.919	
		-1.00*2.60	m <sup>2</sup>	-2.600	
		4.90*2.30	m <sup>2</sup>	11.270	
		-1.10*2.56	m <sup>2</sup>	-2.816	
		0.65*1.64	m <sup>2</sup>	1.066	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	36.705	
		ściany			
		1.18*(1.50+0.78+0.61+3.31+0.30+5.50)	m <sup>2</sup>	14.160	
		1.55*(0.51+2.28+6.62+2.27+2.30)	m <sup>2</sup>	21.669	
		1.19*3.16	m <sup>2</sup>	3.760	
		1.63*(3.33+2.50+2.70+5.10+2.04+2.09+0.96+0.60)	m <sup>2</sup>	31.492	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	71.081	
		lamperie			
		1.45*(1.50+0.78+0.61+3.31+0.30+5.50+0.51+2.28+6.62+2.27+2.30+3.33+2.50+2.70+5.10+2.04+2.09+0.96+0.60)	m <sup>2</sup>	65.685	
		C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	65.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.471</b>
2	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	36.705	m <sup>2</sup>	36.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.705</b>
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	71.081	m <sup>2</sup>	71.081	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.081</b>
4	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	sufity	m <sup>2</sup>	36.705	
		36.705	m <sup>2</sup>	136.766	
		ściany	m <sup>2</sup>		
		71.081+65.685			
				<b>RAZEM</b>	<b>173.471</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	sufity	m <sup>2</sup>	36.705	
		36.705		<b>RAZEM</b>	<b>36.705</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ściany	m <sup>2</sup>	71.081	
		71.081		<b>RAZEM</b>	<b>71.081</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-05	65.685	m <sup>2</sup>	65.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.685</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.10*3.05	m <sup>2</sup>	3.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.355</b>
9	Kalkulacja	Naprawa poręczy schodów kl. schodowej wraz z uzupełnieniem tralek szt. 4	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - analogia poręcze drewniane.	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-08	0.80*(4.40+2.72+5.07+2.80)	m <sup>2</sup>	11.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.992</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - malowanie elementów schodów drewnianych. stopnie schodów 30*1.10*(0.17+0.25)*2 policzki (4.40+2.72+5.07+2.80)*0.30*2 ścianki i drzwi drewniane 2.00*1.50/2+2.72*1.18+(1.45+0.77)*3.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27.720 8.994 11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.195</b>
12	KNR 4-01 d.1 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice - analogia wykonanie nadbitek na stopnie schodów wraz z kątownikiem WSP do R = 0,50. 34	szt.  szt.	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
13	KNR 9-13 d.1 0301-01	Wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CEKOL ZP-03 - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80 2.66*3.12+6.31*1.02+2.10*0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.520</b>
14	KNR 9-13 d.1 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CEKOL L-01 grubości 2 mm 2.66*3.12+6.31*1.02+2.10*0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.520</b>
15	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.66*3.12+6.31*1.02+2.10*0.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.520</b>
16	KNR 2-02 d.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 0.41+1.76+0.86+1.01+0.30+3.50+1.23+2.25+0.60+0.55*2+3.07	m  m	  16.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.090</b>
17	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 0.41+1.76+0.86+1.01+0.30+3.50+1.23+2.25+0.60+0.55*2+3.07	m  m	  16.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.090</b>
18	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.64*1.50+3.34*1.28+1.04*1.00+2.21*2.25+4.06*1.22+1.05*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.646</b>
19	KNR 2-02 d.1 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum 1.64*1.50+3.34*1.28+1.04*1.00+2.21*2.25+4.06*1.22+1.05*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.646</b>
20	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (1.64+1.50+3.34+1.28+1.04+1.00+2.21+2.25+4.06+1.22+1.05+0.90)*2-0.80*6-1.20-1.42	m  m	  35.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.560</b>
21	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 35.00	m  m	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>