

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze					
1		MIESZKANIE NR 1 iżycka			
1.1	TZKNBK VIII 06-06	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzciniowania lub dranic o powierzchni do 5 m2 (sufit)	m2		
	pokój	2,71 * 4,35	m2	11,789	
	kuchnia	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	20,794
1.2	KNR AT-43 0102-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji (sufit)	m2		
	pokój	2,71 * 4,35	m2	11,789	
	kuchnia	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	20,794
1.3	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD (sufit)	m2		
	pokój	2,71 * 4,35	m2	11,789	
	kuchnia	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	20,794
1.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (sufit)	m2		
	pokój	2,71 * 4,35	m2	11,789	
	kuchnia	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	20,794
1.5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	pokój	ściany (2,71 + 4,35) * 2 * 2,68	m2	37,842	
	kuchnia	(0,89 + 1,69 + 1,78 + 0,30 + 0,53 + 1,91) * 2,68 + (1,16 + 1,72 + 2) + 0,30	m2	24,208	
	przedpokój 1	(1,27 + 0,60 + 0,42 + 0,78 + 0,20) * 2 * 2,68	m2	17,527	
	przedpokój 2	(1,77 + 1,67 + 0,92 + 0,92 + 1,70 + 0,60) * 2,68	m2	20,314	
	przedpokój 1	sufity 1,41 * 1,25	m2	1,763	
	przedpokój 2	1,71 * 3,24	m2	5,540	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				7,303	
				RAZEM	107,194
1.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
	stare tynki	19,217 + 67,638 + 31,83	m2	118,685	
				RAZEM	118,685
1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	przedpokój 1	1,41 * 1,25	m2	1,763	
	przedpokój 2	1,71 * 3,24	m2	5,540	
				RAZEM	7,303
1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	pokój	(2,71 + 4,35) * 2 * 2,68	m2	37,842	
	kuchnia	(0,89 + 1,69 + 1,78 + 0,30 + 0,53 + 1,91) * 1,18 + (1,16 + 1,72 + 2) + 0,30	m2	13,558	
	przedpokój 1	(1,27 + 0,60 + 0,42 + 0,78 + 0,20) * 2 * 1,15	m2	7,521	
	przedpokój 2	(1,77 + 1,67 + 0,92 + 0,92 + 1,70 + 0,60) * 1,15	m2	8,717	
				RAZEM	67,638
1.9	KNR 4-01 1206-04 uw.p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejscu) (lamperie)	m2		
	kuchnia	(0,89 + 1,69 + 1,78 + 0,30 + 0,53 + 1,91) * 1,50	m2	10,650	
	przedpokój 1	(1,27 + 0,60 + 0,42 + 0,78 + 0,20) * 2 * 1,50	m2	9,810	

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	przedpokój 2	(1,77 + 1,67 + 0,92 + 0,92 + 1,70 + 0,60) * 1,50	m2	11,370	
				RAZEM	31,830
1.10	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		11,789 + 19,217	m2	31,006	
				RAZEM	31,006
1.11	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
	pokój	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	9,005
1.12	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
	pokój	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	9,005
1.13	ZKNR C-2 0606-06	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu	m2		
	pokój	2,07 * 4,35	m2	9,005	
				RAZEM	9,005
1.14	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
	pokój	(2,07 * 4,35) * 2 - 0,80	m	17,209	
				RAZEM	17,209
1.15	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
	łazienka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.16	KNNR-W 3 1002-05	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	łazienka	2,64 * 0,98 + 0,92 * 0,34 + (2,64 * 2 + 0,34 * 2 + 0,98 * 2) * 1,14	m2	11,929	
				RAZEM	11,929
1.17	KSNR 3 0702-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	skrzydła	2 * (0,80 * 2,00) * 2	m2	6,400	
	ościeżnice	2 * (2 * 2,00 + 0,80) * 0,20	m2	1,920	
				RAZEM	8,320
1.18	KSNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
	pokój	0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
1.19	wycena indywidualna	Przywrócenie ogrzewania C.O. po pożarze	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.20	KNR 4-02 0312-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MIESZKANIE NR 3 owczarewicz			
2.1	TZKNBK VIII 06-06	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzciniowania lub dranic o powierzchni do 5 m2	m2		
	pokój od podwórka	sufity 5,25 * 3,48	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
2.2	KNKRB 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość pasami o szerokości do 30 cm	m		

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój od podwórka	ściany (5,25 + 3,52) * 2,50	m	21,925	
				RAZEM	21,925
2.3	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
	pokój od podwórka	5,25 * 3,48	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
2.4	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2	m2		
	pokój od podwórka	(5,25 + 3,52) * 2,50	m2	21,925	
				RAZEM	21,925
2.5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	pokój od ulicy	sufity 3,45 * 4,27	m2	14,732	
	kuchnia	3,57 * 3,52	m2	12,566	
	pokój od ulicy	ściany (3,45 + 4,27) * 2 * 2,62	m2	40,453	
	pokój od podwórka	(5,25 + 3,52) * 2,50	m2	21,925	
	kuchnia	(3,57 * 3,52) * 2 * 2,50	m2	62,832	
				RAZEM	152,508
2.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
	stare tynki	147,135 + 27,298	m2	174,433	
				RAZEM	174,433
2.7	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	stare tynki	147,135 + 27,298	m2	174,433	
				RAZEM	174,433
2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	pokój od ulicy	3,45 * 4,27	m2	14,732	
	kuchnia	3,57 * 3,52	m2	12,566	
				RAZEM	27,298
2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	pokój od ulicy	(3,45 + 4,27) * 2 * 2,62	m2	40,453	
	pokój od podwórka	(5,25 + 3,52) * 2 * 2,50	m2	43,850	
	kuchnia	(3,57 * 3,52) * 2 * 2,50	m2	62,832	
				RAZEM	147,135
2.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	pokój od podwórka	sufity 5,25 * 3,32	m2	17,430	
				RAZEM	17,430
2.11	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
	pokój od ulicy	3,41 * 4,27	m2	14,561	

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój od podwórka	5,25 * 3,32	m2	17,430	
				RAZEM	31,991
2.12	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
	pokoje	56,00	m	56,000	
				RAZEM	56,000
2.13	KNKRB 6 0801-03	Rozebranie podbudowy o grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego w sposób ręczny	m2		
	pokoje	31,991	m2	31,991	
				RAZEM	31,991
2.14	KSNR 2 1101-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grubości 7 cm	m3		
	pokój od ulicy	3,41 * 4,27	m3	14,561	
	pokój od podwórka	5,25 * 3,32	m3	17,430	
				RAZEM	31,991
2.15	KNP 02 0706 -01.03	Izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jedna warstwa	m2		
	pokoje	31,991	m2	31,991	
				RAZEM	31,991
2.16	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
	pokój od ulicy	3,41 * 4,27	m2	14,561	
	pokój od podwórka	5,25 * 3,32	m2	17,430	
				RAZEM	31,991
2.17	KNP 02 1106 -01.01	Podkłady pod posadzki wykonane metodą wylewania w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - układanie podkładu o gr. do 4 cm	m2		
	pokój od ulicy	3,41 * 4,27	m2	14,561	
	pokój od podwórka	5,25 * 3,32	m2	17,430	
				RAZEM	31,991
2.18	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
	pokoje	31,991	m2	31,991	
				RAZEM	31,991
2.19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
	pokój od ulicy	3,41 * 4,27	m2	14,561	
	pokój od podwórka	5,25 * 3,32	m2	17,430	
				RAZEM	31,991
2.20	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(3,41 + 4,27 + 5,25 + 3,32) * 2	m	32,500	
	minus drzwi	0,80 * 4	m	3,200	
				RAZEM	35,700
2.21	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
2.22	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.		
		8	płyt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.23	wycena indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2.24	wycena indywidualna	Przywrócenie ogrzewania C.O. po pożarze	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		MIESZKANIE NR 4 stanilewicz			
3.1	KNR 9-29 0107-01	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych (styropianowych) przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
	pokój duży	4,80 * 3,95 + 1,00 * 2,82	m ²	21,780	
				RAZEM	21,780
3.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		sufity			
	pokój duży	4,80 * 3,95 + 1,00 * 2,82	m ²	21,780	
	pokój mały	(1,34 + 2,15) * 4,93	m ²	17,206	
	kuchnia	3,24 * 2,60	m ²	8,424	
	przedpokój	1,14 * 2,47 + 0,90 * 2,54	m ²	5,102	
	łazienka	1,33 * 2,18	m ²	2,899	
		ściany			
	pokój duży	(4,80 + 3,95 + 1,72 + 1,00 * 2,82 + 4,99) * 2,32	m ²	42,410	
	pokój mały	(1,08 + 2,38) * 4,93 + 2 * [(1,34 + 3,16) * 2,32] / 2	m ²	27,498	
	kuchnia	1,16 * 0,88 + 1,87 * 0,88 + 0,58 * 0,56 + (0,51 + 2,64 + 2,61 + 2,12) * 2,32 + (1,83 + 0,60 + 0,45) * 0,83	m ²	23,663	
	przedpokój	1,14 * 2,47 + 0,90 * 2,54	m ²	5,102	
	łazienka	(1,33 + 2,18) * 0,56	m ²	1,966	
				RAZEM	156,050
3.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		sufity			
	pokój duży	4,80 * 3,95 + 1,00 * 2,82	m ²	21,780	
	pokój mały	(1,34 + 2,15) * 4,93	m ²	17,206	
	kuchnia	3,24 * 2,60	m ²	8,424	
	przedpokój	1,14 * 2,47 + 0,90 * 2,54	m ²	5,102	
	łazienka	1,33 * 2,18	m ²	2,899	
		ściany			
	pokój duży	(4,80 + 3,95 + 1,72 + 1,00 * 2,82 + 4,99) * 2,32	m ²	42,410	
	pokój mały	(1,08 + 2,38) * 4,93 + 2 * [(1,34 + 3,16) * 2,32] / 2	m ²	27,498	
	kuchnia	1,16 * 0,88 + 1,87 * 0,88 + 0,58 * 0,56 + (0,51 + 2,64 + 2,61 + 2,12) * 2,32 + (1,83 + 0,60 + 0,45) * 0,83	m ²	23,663	
	przedpokój	1,14 * 2,47 + 0,90 * 2,54	m ²	5,102	
	łazienka	(1,33 + 2,18) * 0,56	m ²	1,966	
				RAZEM	156,050
3.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		156,05	m ²	156,050	
				RAZEM	156,050
3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	pokój duży	4,80 * 3,95 + 1,00 * 2,82	m ²	21,780	
	pokój mały	(1,34 + 2,15) * 4,93	m ²	17,206	
	kuchnia	3,24 * 2,60	m ²	8,424	
	przedpokój	1,14 * 2,47 + 0,90 * 2,54	m ²	5,102	
	łazienka	1,33 * 2,18	m ²	2,899	
				RAZEM	55,411

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	pokój duży	$(4,80 + 3,95 + 1,72 + 1,00 * 2,82 + 4,99) * 2,32$	m2	42,410	
	pokój mały	$(1,08 + 2,38) * 4,93 + 2 * [(1,34 + 3,16) * 2,32] / 2$	m2	27,498	
	kuchnia	$1,16 * 0,88 + 1,87 * 0,88 + 0,58 * 0,56 + (0,51 + 2,64 + 2,61 + 2,12) * 2,32 + (1,83 + 0,60 + 0,45) * 0,83$	m2	23,663	
	przedpokój	$1,14 * 2,47 + 0,90 * 2,54$	m2	5,102	
	łazienka	$(1,33 + 2,18) * 0,56$	m2	1,966	
				RAZEM	100,639
3.7	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3.8	wycena indywidualna	Przywrócenie ogrzewania C.O. po pożarze	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		MIESZKANIE NR 5 raczkowski			
4.1	TZKNBK VIII 06-06	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzciniowania lub dranic o powierzchni do 5 m2 (sufity)	m2		
	pokój	sufity $4,70 * 2,63$	m2	12,361	
	kuchnia	$2,00 * 3,17$	m2	6,340	
	łazienka	$2,00 * 1,43$	m2	2,860	
				RAZEM	21,561
4.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	pokój	$(4,70 + 2,63) * 2 * 2,32$	m2	34,011	
	kuchnia	$(2,00 + 3,17) * 2 * 2,32$	m2	23,989	
	łazienka	$(2,00 * 3,17) * 2 * 2,32$	m2	29,418	
				RAZEM	87,418
4.3	KNR AT-43 0102-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji (sufit)	m2		
	pokój	$4,70 * 2,63$	m2	12,361	
	kuchnia	$2,00 * 3,17$	m2	6,340	
	łazienka	$2,00 * 1,43$	m2	2,860	
				RAZEM	21,561
4.4	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD (sufit)	m2		
	pokój	$4,70 * 2,63$	m2	12,361	
	kuchnia	$2,00 * 3,17$	m2	6,340	
	łazienka	$2,00 * 1,43$	m2	2,860	
				RAZEM	21,561
4.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	pokój	$(4,70 + 2,63) * 2 * 2,32$	m2	34,011	
	kuchnia	$(2,00 + 3,17) * 2 * 2,32$	m2	23,989	
	łazienka	$(2,00 + 1,43) * 2 * 2,32$	m2	15,915	
				RAZEM	73,915
4.6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
	pokój	$(4,70 + 2,63) * 2 * 2,32$	m2	34,011	
	kuchnia	$(2,00 + 3,17) * 2 * 2,32$	m2	23,989	
	łazienka minus glazura	$(2,00 + 1,43) * 2 * 2,32 - 9,23$	m2	6,685	
				RAZEM	64,685

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.7	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	ościeża okien	8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
	pokój	ściany (4,70 + 2,63) * 2 * 2,32	m2	34,011	
	kuchnia	(2,00 + 3,17) * 2 * 2,32	m2	23,989	
	łazienka	(2,00 * 1,43) * 2 * 2,32	m2	13,270	
				RAZEM	71,270
4.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
	pokój	sufity 4,70 * 2,63	m2	12,361	
	kuchnia	2,00 * 3,17	m2	6,340	
	łazienka	2,00 * 1,43	m2	2,860	
				RAZEM	21,561
4.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	pokój	(4,70 + 2,63) * 2 * 2,32	m2	34,011	
	kuchnia	(2,00 + 3,17) * 2 * 2,32	m2	23,989	
	łazienka minus glazura	(2,00 * 1,43) * 2 * 2,32 - 9,23	m2	4,040	
				RAZEM	62,040
4.11	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
	pokój	4,70 * 2,63	m2	12,361	
	kuchnia	2,00 * 3,17	m2	6,340	
	łazienka	2,00 * 1,43	m2	2,860	
				RAZEM	21,561
4.12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	łazienka	1,65 * 2,50	m2	4,125	
				RAZEM	4,125
4.13	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych	m2		
	pokój	4,95 * 2,60	m2	12,870	
	kuchnia	2,60 * 3,37	m2	8,762	
	łazienka	1,40 * 2,60	m2	3,640	
				RAZEM	25,272
4.14	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		25,272	m2	25,272	
				RAZEM	25,272
4.15	KNR W-01 0206-03	Podkład normalnie wiążący o grubości 4 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
	łazienka	1,43 * 2,00	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
4.16	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
	łazienka	1,43 * 2,00	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
4.17	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,43 * 2,00	m2	2,860	
				RAZEM	2,860

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.18	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
	łazienka	1,43 * 2,00	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
4.19	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
	łazienka	(1,43 + 2,00) * 2 - 0,80	m	6,060	
				RAZEM	6,060
4.20	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
	łazienka	(1,43 + 2,00) * 2 - 0,80	m	6,060	
				RAZEM	6,060
4.21	NNRNKB 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
	łazienka	(2,00 + 1,43 - 0,70) * 2 * 1,80	m2	9,828	
				RAZEM	9,828
4.22	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
	pokój	4,70 * 2,63	m2	12,361	
				RAZEM	12,361
4.23	ZKNR C-2 0606-05	Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
	kuchnia	2,0 * 3,17	m2	6,340	
				RAZEM	6,340
4.24	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(4,70 + 2,63 + 2,0 + 3,17) * 2 - 0,80 * 4	m	21,800	
				RAZEM	21,800
4.25	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m2		
	kuchnia	2,60 * 2,30	m2	5,980	
				RAZEM	5,980
4.26	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (mur pruski)	m2		
	łazienka	(2,00 + 2,10) * 2,30	m2	9,430	
	pokój	2,63 * 2,30	m2	6,049	
				RAZEM	15,479
4.27	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m2		
	łazienka	(2,00 + 2,10) * 2,30	m2	9,430	
	pokój 1	2,63 * 2,30	m2	6,049	
				RAZEM	15,479
4.28	KSNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		0,80 * 2,00 * 3	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
4.29	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,08 * 1,40 * 2	m2	3,024	
				RAZEM	3,024
4.30	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,17 * 2	m	2,340	
				RAZEM	2,340
4.31	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.32	KNR 0-35 0124-08	Kabiny natryskowe do kąpeli, trzyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.33	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.34	TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.35	TZKNBK XVIII II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.36	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.37	wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod. kan. na nową w łazience i kuchni, piony kanal.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.38	wycena indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
4.39	wycena indywidualna	Wymiana instalacji gazowej C.O. z piecem i grzejnikami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		MIESZKANIE NR 6 kozłowski			
5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		sufity			
	pokój 1	4,95 * 3,22	m2	15,939	
	pokój 2	4,95 * 3,54	m2	17,523	
	pokój od podwórka	3,54 * 2,94	m2	10,408	
	kuchnia	3,16 * 2,94	m2	9,290	
	łazienka	1,49 * 2,45	m2	3,651	
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
		A (Suma częściowa)	m2	----- 59,191	
		ściany			
	pokój 1	(4,95 + 3,22) * 2 * 2,30	m2	37,582	
	pokój 2	(4,95 * 3,54) * 2 * 2,30	m2	80,606	
	pokój od podwórka	(3,16 + 2,94) * 2 * 2,30	m2	28,060	
	kuchnia	(3,16 * 2 + 2,94 + 1,46) * 2,30	m2	24,656	
	przedpokój	(2,00 + 1,19) * 2,30	m2	7,337	
		B (Suma częściowa)	m2	----- 178,241	
				RAZEM	237,432
5.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	sufity	59,191	m2	59,191	
	ściany	178,241	m2	178,241	

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	237,432
5.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
	sufity i ściany	237,432	m2	237,432	
				RAZEM	237,432
5.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	sufity	59,191	m2	59,191	
				RAZEM	59,191
5.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	ściany minus glazura	178,241	m2	178,241	
				RAZEM	178,241
5.6	KNR 9-29 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
	przedpokój	2,45 * 2,30	m2	5,635	
	łazienka	2,10 * 2,30	m2	4,830	
				RAZEM	10,465
5.7	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m2		
	łazienka	2,45 * 2,30	m2	5,635	
				RAZEM	5,635
5.8	TZKNBK IV - 64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości 1/2 ceg. (zamurowanie otworu drzwiowego)	m2		
	pokój 1	0,95 * 2,15	m2	2,043	
				RAZEM	2,043
5.9	KNR-W 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	pokój 1	0,95 * 2,15 * 2	m2	4,085	
				RAZEM	4,085
5.10	KNNR 3 0602-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na ścianach i pilastrach	m2		
	przedpokój	2,10 * 2,30	m2	4,830	
				RAZEM	4,830
5.11	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	2,380
5.12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	łazienka	1,49 * 2,45	m2	3,651	
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
	kuchnia	3,16 * 2,94	m2	9,290	
	pokój 1	3,22 * 3,00	m2	9,660	
				RAZEM	24,981
5.13	KNR 19-01 0910-01	Analogia - Płyty OSB gr. 25mm. Podłoga z desek struganych o gr. 25 mm	m2		
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	2,380
5.14	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
	łazienka	1,19 * 2,00	m2	2,380	
	kuchnia	3,15 * 2,96	m2	9,324	
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	14,084

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
	pokój 1	4,95 * 3,22	m2	15,939	
				RAZEM	15,939
5.16	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
	pokój 1	(3,22 + 4,95) * 2 - 0,80 * 2	m	14,740	
				RAZEM	14,740
5.17	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
	łazienka	1,45 * 2,50	m2	3,625	
	kuchnia	3,15 * 2,96	m2	9,324	
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	15,329
5.18	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
	łazienka	1,45 * 2,50	m2	3,625	
	kuchnia	3,15 * 2,96	m2	9,324	
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	15,329
5.19	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	j.w.	15,329	m2	15,329	
				RAZEM	15,329
5.20	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
	łazienka	1,45 * 2,50	m2	3,625	
	kuchnia	3,15 * 2,96	m2	9,324	
	przedpokój	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	15,329
5.21	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		3,16 * 2 + 2,94 + 1,49 + 2,00 * 2 + 1,19 + 2,45 * 2 + 1,49 - 0,80 * 3 - 0,70	m	19,230	
				RAZEM	19,230
5.22	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		3,16 * 2 + 2,94 + 1,49 + 2,00 * 2 + 1,19 + 2,45 * 2 + 1,49 - 0,80 * 3 - 0,70	m	19,230	
				RAZEM	19,230
5.23	KNR 13-23 0503-02	Wymiana płytek glazurowanych 15x15 cm	m2		
	łazienka	(1,45 + 2,50) * 2 * 2,00	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
5.24	KNR-W 2-15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
		4,25	kpl.	4,250	
				RAZEM	4,250
5.25	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.26	KSNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		0,80 * 2,00 * 2 + 0,90 * 2,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5.27	KNR 4-02 0312-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.28	wycena indywidualna	Przywrócenie ogrzewania C.O. po pożarze	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.29	wycena indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
5.30	wycena indywidualna	Wymiana instalacji wod. kan.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		WYMIANA STROPÓW I KLATKA SCHODOWA			
6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	korytarz	ściany (2,94 * 2 + 7,37) * 2,30 + 1,08 * 7,37	m2	38,435	
	korytarz	sufity (1,40 + 1,95) * 7,37	m2	24,690	
				RAZEM	63,125
6.2	KNNR 3 0602-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na ścianach i pilastrach	m2		
	korytarz	2,50 * 2,30	m2	5,750	
				RAZEM	5,750
6.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	sufity	(2,94 * 2 + 7,37) * 2,30 + 1,08 * 7,37	m2	38,435	
	ściany	(1,40 + 1,95) * 7,37	m2	24,690	
				RAZEM	63,125
6.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
	sufity i ściany	63,125	m2	63,125	
				RAZEM	63,125
6.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	korytarz	(2,94 * 2 + 7,37) * 2,30 + 1,08 * 7,37	m2	38,435	
				RAZEM	38,435
6.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	korytarz	(1,40 + 1,95) * 7,37	m2	24,690	
				RAZEM	24,690
6.7	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
	korytarz	3,20 * 2	m	6,400	
	lokal nr 5	4,50 * 2	m	9,000	
	lokal nr 6	5,20 * 9	m	46,800	
				RAZEM	62,200
6.8	KNR 2-22 0801-03	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa	m2		
	korytarz	7,37 * 3,14	m2	23,142	
	lokal nr 5	2,63 * 4,70 + 2,00 * 1,43 + 2,00 * 3,17	m2	21,561	
	lokal nr 6	15,329	m2	15,329	
				RAZEM	60,032
6.9	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
	korytarz	7,37 * 3,14	m2	23,142	
	lokal nr 5	2,63 * 4,70 + 2,00 * 1,43 + 2,00 * 3,17	m2	21,561	
	lokal nr 6	15,329	m2	15,329	

Kopernika 26. Remont mieszkań po pożarze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,032
6.10	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2		
	korytarz	7,37 * 3,14	m2	23,142	
	lokal nr 5	2,63 * 4,70 + 2,00 * 1,43 + 2,00 * 3,17	m2	21,561	
	lokal nr 6	1,19 * 2,00	m2	2,380	
				RAZEM	47,083
6.11	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
	korytarz	7,37 * 3,14	m2	23,142	
	lokal nr 5	2,63 * 4,70 + 2,00 * 1,43 + 2,00 * 3,17	m2	21,561	
	lokal nr 6	18,50	m2	18,500	
				RAZEM	63,203
6.12	KNR-W 4-01 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łąt z desek o grubości 25 mm	m2		
	korytarz	7,37 * 3,14	m2	23,142	
	lokal nr 5	25,272	m2	25,272	
				RAZEM	48,414
6.13	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m2		
	pom. gosp.	(2,80 + 1,50) * 2,30	m2	9,890	
				RAZEM	9,890
6.14	KNR-W 4-01 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
	korytarz	7,00 * 3,00	m	21,000	
				RAZEM	21,000
6.15	KNR-W 4-01 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m2		
	korytarz	7,37 * 3,14	m2	23,142	
				RAZEM	23,142
6.16	KNR 19-01 1018-01	Wymiana tralek prostych, gładkich okrągłych lub prostokątnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych	szt.		
	klatka schodowa	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6.17	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
	klatka schodowa	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6.18	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
	klatka schodowa	6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6.19	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		6,00	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
6.20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		6,00	m3	6,000	
				RAZEM	6,000