

Warszawska 51 izolacja ścian piwnicznych - 8% VAT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Warszawska 51 izolacja ścian piwnicznych - 8% VAT					
1		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
1 d.1	TZKNBK II - 166	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie wilgotnym kat. IV	m3		
		wykopy do głębokości 1,70 m [[5,90 + 7,00 + 1,10 + 1,90 + 6,00 + 1,05 + 1,01 + 1,20 + 1,20 + 11,40 + 1,03 + 1,03 + 1,20 + 1,20] * 1,70] * 1,30	m3	93,306	
		wykopy do głębokości 3,00 m [(5,80 + 13,70) * 3,00] * 1,70	m3	99,450	
		minus zabudowy okien piwnicznych -[(2,10 + 2,10 + 1,20 + 1,12 + 1,33 + 10,50) * 1,10] * 1,00	m3	-20,185	
				RAZEM	172,571
2 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	zsypy	wykopy do głębokości 1,70 m (5,90 + 7,00 + 1,10 + 1,90 + 6,00 + 1,05 + 1,01 + 1,20 + 1,20 + 11,40 + 1,03 + 1,03 + 1,20 + 1,20) * 1,70	m2	71,774	
		wykopy do głębokości 3,00 m (5,80 + 13,70) * 3,00	m2	58,500	
		minus zabudowy okien piwnicznych -(2,10 + 2,10 + 1,20 + 1,12 + 1,33 + 10,50) * 1,10	m2	-20,185	
				RAZEM	110,089
3 d.1	KNR 4-01 0725-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		110,089 * 25%	m2	27,522	
				RAZEM	27,522
4 d.1	KNR AT-40 0407-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża	m2		
		110,089	m2	110,089	
				RAZEM	110,089
5 d.1	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		
		110,089	m2	110,089	
				RAZEM	110,089
6 d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		110,089	m2	110,089	
				RAZEM	110,089
7 d.1	KNR AT-23 0218-02	Analogia. Montaż listwy zamykającej folię kubełkową.	m		
		5,90 + 5,80 - 1,12 - 1,33 + 30,70 - 2,10 - 2,10 + 1,10 + 1,90 + 6,00 - 1,20 + 1,05 + 1,01 + 1,20 + 1,20 + 11,40 + 1,03 + 1,03 + 1,20 + 1,20	m	63,870	
				RAZEM	63,870
8 d.1	KNR 4-01 0105-03	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		172,571	m3	172,571	
				RAZEM	172,571
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		0,963	m3	0,963	
				RAZEM	0,963