

## ROBOTY BRUKARSKIE JEZIORANY KOPERNIKA 49

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE JEZIORANY KOPERNIKA 49</b>					
1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		53,55	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	od podwórka	29,50 * 1,10	m2	32,450	
	od ogródka i szczytów	(20,00 + 9,50 * 2 + 3,20) * 0,50	m2	21,100	
				RAZEM	53,550
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		21,50 + 12,00 + 9,50 * 2 + 3,20	m	55,700	
				RAZEM	55,700
4	KNR 2-22 0202-07	Miski lub korytka prefabrykowane odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000