

Przystaniowa 5 - Usunięcie usterek w trybie pilnym  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przystaniowa 5 - Usunięcie usterek w trybie pilnym</b>					
1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - dla transportu materiału	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0504-01 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup> - dla wykonania robót na dachu	m <sup>2</sup> przel .pokr		
		10	m <sup>2</sup> przel .pokr	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		obróbki kominów (0,62 + 1,45) * 2 * 0,35 * 2 (0,75 + 0,90) * 2 * 0,35 * 2 (0,48 + 0,75) * 2 * 0,35 * 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,898 2,310 0,861	
				RAZEM	6,069
4	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		obróbki kominów (0,62 + 1,45) * 2 * 0,35 * 2 (0,75 + 0,90) * 2 * 0,35 * 2 (0,48 + 0,75) * 2 * 0,35 * 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,898 2,310 0,861	
				RAZEM	6,069
5	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		0,52 * 1,15 * 1,70 * 2 0,65 * 0,65 * 1,60 * 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,033 1,352	
				RAZEM	3,385
6	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> b	m <sup>3</sup>		
		0,38 * 0,65 * 1,20	m <sup>3</sup>	0,296	
				RAZEM	0,296
7	KNR-W 4-01 0710-05	Uzupełnienie 30% tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		kominy na strychu (0,68 + 0,72 + 1,17 + 0,40 + 0,70 + 0,67 + 1,17 + 0,40 + 0,40 + 0,63) * 2 * 3,70 * 30%	m <sup>2</sup>	15,407	
				RAZEM	15,407
8	KNR 19-01 1301-01	Malowanie mlekiem wapiennym jednokrotnie tynków rapowanych, betonu, cegły, kamienia, drewna	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
9	TZKBNK V - 144	Uzupełnienie ławy kominiarskiej poziomej lub pionowej	m		
		13,00	m	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Frezowanie przewodów kominowych i montaż wkładów ze stali żaro-kwasoodpornej fi 150 mm w lokalach 1, 2, 3, 4	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000

31.07. → FR = 37 000 zł