

## Przystaniowa 5 - Usunięcie usterek w trybie pilnym

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	kalk. własna	Rury spalinowe (wkłady kominowe)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek wyczystkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek wyczystkowych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01 0411-05	Wymiana 5% elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m2		
	strych	(160,90 - 2,84 * 5,92) * 5%	m2	7,204	
				RAZEM	7,204