

PRZYSTANIOWA 13 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PRZYSTANIOWA 13 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2	KNR AT-38 d.1 0104-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		sufity (1,20 * 2,13) * 2 (2,19 * 1,97) * 2 2,20 * 3,40 2,20 * 2,70 (1,10 * 2,70) * 4 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,112 8,629 7,480 5,940 11,880 ----- 39,041	
		ściany (5,25 + 3,45) * 2 * 2,20 (5,25 + 3,45) * 2 * 5,28 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2	38,280 91,872 ----- 130,152	
		minus drzwi -(0,90 * 2,05) * 10 minus okna -1,20 * 1,30 -1,20 * 0,90 C (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2	-18,450 -1,560 -1,080 ----- -21,090	
				RAZEM	148,103
4	KNR 9-13 d.1 0102-09	Analogia - ochrona narożników wypukłych kątownikami	m		
		okna klatkowe 1,20 + 2 * 1,30 1,20 + 2 * 0,90 drzwi wejściowe do budynku 0,90 + 2 * 2,05	m m m	3,800 3,000 5,000	
				RAZEM	11,800
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.	m2		
		sufity 39,041 ściany 130,152	m2 m2	39,041 130,152	
				RAZEM	169,193
6	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe.	m2		
		sufity 36,705 ściany 113,758 minus okna i drzwi -21,09	m2 m2 m2	36,705 113,758 -21,090	
				RAZEM	129,373

PRZYSTANIOWA 13 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	NNRNKB 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m2		
		okna klatkowe (1,20 + 2 * 1,30) * 0,20	m2	0,760	
		(1,20 + 2 * 0,90) * 0,20	m2	0,600	
		drzwi wejściowe do budynku (0,90 + 2 * 2,05) * 0,20	m2	1,000	
				RAZEM	2,360
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		sufity 36,705	m2	36,705	
		ściany 113,758	m2	113,758	
		ościeża 2,36	m2	2,360	
		minus okna i drzwi -21,09	m2	-21,090	
	minus lamperie	-60,257	m2	-60,257	
				RAZEM	71,476
9 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$1,50 * (2,16 + 4,16 + 4,63 + 2,20 + 4,35 + 1,45 + 0,20 + 4,35 + 2,20 + 4,35 + 1,45 + 0,20 + 4,35 + 0,60 + 0,60 + 1,10) + (2,50 * 2,20) / 2$	m2	60,275	
				RAZEM	60,275
10 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m2		
		$1,50 * (2,16 + 4,16 + 4,63 + 2,20 + 4,35 + 1,45 + 0,20 + 4,35 + 2,20 + 4,35 + 1,45 + 0,20 + 4,35 + 0,60 + 0,60 + 1,10) + (2,50 * 2,20) / 2$	m2	60,275	
				RAZEM	60,275
11 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		drzwi na strych $0,90 * 2,05 * 2$	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
12 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$(2,40 * 4 + 1,35) * 1,10$	m2	12,045	
				RAZEM	12,045
2		POSADZKA I STOLARKA			
13 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		podest $1,05 * 1,25 + 2,20 * 1,20$	m2	3,953	
				RAZEM	3,953
14 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$1,05 * 1,25 + 2,20 * 1,20$	m2	3,953	
				RAZEM	3,953
15 d.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		$1,05 * 1,25 + 2,20 * 1,20$	m2	3,953	

PRZYSTANIOWA 13 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,953
16 d.2	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1,15 + 0,60 + 0,60 + 2,30 + 1,20	m	5,850	
				RAZEM	5,850
17 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1,15 + 0,60 + 0,60 + 2,30 + 1,20	m	5,850	
				RAZEM	5,850
18 d.2	KNR 0-19 0929-12	Analogia - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe piwniczne	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845