

Rolna 5 - roboty brukarskie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Rolna 5 - roboty brukarskie</b>					
1		<b>OPASKA i SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>			
1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2		
	od podwórka	0,50 * (7,25 - 0,70 * 2 - 0,90)	m2	2,475	
				RAZEM	2,475
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (schody betonowe na podwórku)	m3		
		1,30 * 0,80 * 0,15	m3	0,156	
				RAZEM	0,156
3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		2,475	m2	2,475	
				RAZEM	2,475
4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	opaska od podwórka	2,475	m2	2,475	
	schody	1,30 * 0,80	m2	1,040	
				RAZEM	3,515
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	opaska	7,25 - 0,70 * 2 - 0,90	m	4,950	
	schodki na wejściach	1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	7,550
6	KNR 2-22 0202-07	Miski lub korytka prefabrykowane odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000