

Piłsudskiego 10-12 - Remont dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Piłsudskiego 10-12 - Remont dachu					
1		ROBOTY DACHOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		2 * 2,50 * 2,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1610-03 z.sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m - 10 m nad poziomem podłogi parteru (dla transportu materiału) Krotność = 4	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		2 * (31,20 + 17,20) * 7,20 / 2	m2	348,480	
		2 * 12,00 * 7,20 / 2	m2	86,400	
		minus kukułki			
		-4,60 * 4,00 * 2	m2	-36,800	
		-3,00 * 4,00 * 2	m2	-24,000	
		1,60 * 4,00 * 1	m2	6,400	
		minus nadbudówki z tarasami			
		-2,0 * 6,00 * 2	m2	-24,000	
		minus kominy			
		-5,40 * 0,40 * 1	m2	-2,160	
		-3,00 * 0,40 * 6	m2	-7,200	
		-3,50 * 0,65 * 2	m2	-4,550	
				RAZEM	342,570
4	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
		17,20 + 9,90 * 4	m	56,800	
				RAZEM	56,800
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(31,20 + 7,20) * 2	m	76,800	
				RAZEM	76,800
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		kukułki			
		(4,60 + 2 * 4,00) * 2 * 0,30	m2	7,560	
		(3,00 + 2 * 4,00) * 2 * 0,30	m2	6,600	
		(1,60 + 2 * 4,00) * 1 * 0,30	m2	2,880	
		nadbudówki z tarasami			
		(2,00 + 2 * 6,00) * 2 * 0,30	m2	8,400	
		pasy nadrynnowe			
		(31,20 + 7,20) * 2 * 0,25	m2	19,200	
		obróbki kominów			
		(5,40 * 0,40) * 2 * 0,30 * 1	m2	1,296	
		(3,00 * 0,40) * 2 * 0,30 * 6	m2	4,320	
		(3,50 * 0,65) * 2 * 0,30 * 2	m2	2,730	
				RAZEM	52,986
7	KNR 4-01 d.1 0414-01	Wymiana 50% deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m2		
		342,57 * 50%	m2	171,285	
				RAZEM	171,285
8	KNR-W 4-01 d.1 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (dwustronna)	m2		
		342,57 * 2	m2	685,140	
				RAZEM	685,140
9	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm	m2		

Piłsudskiego 10-12 - Remont dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		342,57	m2	342,570	
				RAZEM	342,570
10 d.1	KNR 19-01 0429-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0205-04 z.o.2.7. 9901	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych - roboty na 6 kondygnacji	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		(5,40 + 0,40) * 2 * 0,55	m2	6,380	
		(3,00 + 0,65) * 2 * 1,20 * 2	m2	17,520	
		(3,00 + 0,40) * 2 * 1,20 * 2	m2	16,320	
				RAZEM	40,220
13 d.1	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową (kominów ponad dachem)	m2		
		(5,40 + 0,40) * 2 * 0,55	m2	6,380	
		(3,00 + 0,65) * 2 * 1,20 * 2	m2	17,520	
		(3,00 + 0,40) * 2 * 1,20 * 2	m2	16,320	
				RAZEM	40,220
14 d.1	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 22 cm PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi (bez części strychowej nieogrzewanej)	m2		
		342,57	m2	342,570	
		minus część strychowa -12,50 * 7,00 * 2	m2	-175,000	
				RAZEM	167,570
15 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		342,57	m2	342,570	
				RAZEM	342,570
16 d.1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		342,57	m2	342,570	
				RAZEM	342,570
17 d.1	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsior)	m		
		17,20 + 9,90 * 4	m	56,800	
				RAZEM	56,800
19 d.1	KNR K-05 0304-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior trójnik	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		(31,20 + 7,20) * 2	m	76,800	
				RAZEM	76,800
21 d.1	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		(31,20 + 7,20) * 2	m	76,800	
				RAZEM	76,800

Piłsudskiego 10-12 - Remont dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		(31,20 + 7,20) * 2	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
23 d.1	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m		
		(5,40 * 0,40) * 2 * 1	m	4,320	
		(3,00 * 0,40) * 2 * 6	m	14,400	
		(3,50 * 0,65) * 2 * 2	m	9,100	
				RAZEM	27,820
24 d.1	KNR K-05 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie	m		
		kukułki			
		4,60 * 2	m	9,200	
		3,00 * 2	m	6,000	
		1,60 * 1	m	1,600	
		nadbudówki z tarasami			
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	20,800
25 d.1	KNR K-05 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m		
		kukułki			
		(2 * 4,00) * 2	m	16,000	
		(2 * 4,00) * 2	m	16,000	
		(2 * 4,00) * 1	m	8,000	
		nadbudówki z tarasami			
		(2 * 6,00) * 2	m	24,000	
				RAZEM	64,000
26 d.1	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m		
		(31,20 + 7,20) * 2	m	76,800	
				RAZEM	76,800
28 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km	m3		
		z dachu	m3	12,000	
				RAZEM	12,000