

Kasprowicza 2 Remont 2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kasprowicza 2 Remont 2020					
1		ZAJĘTOŚĆ CHODNIKA			
1 d.1	Kalkulacja własna	Zajętość chodnika	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DACH			
2 d.2	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
	od P. W-wy	9,00 * 10,00	m2	90,000	
	od Kasprowicza	18,00 * 11,00	m2	198,000	
	od Podwórka	7,00 * 12,00	m2	84,000	
				RAZEM	372,000
3 d.2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
	od P. W-wy	$(8,70 + 3,04) * 7,50 / 2$	m2	44,025	
	od Kasprowicza	$(17,70 + 12,22) * 7,50 / 2$	m2	112,200	
	od Podwórka	$(12,22 + 6,75) * 7,50 / 2 + 7,50 * 3,04 / 2$	m2	82,538	
				RAZEM	238,763
4 d.2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiori	m		
		3,04 + 8,10 + 12,22	m	23,360	
				RAZEM	23,360
5 d.2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at do 24 cm	m2		
		238,763	m2	238,763	
				RAZEM	238,763
6 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	połąć kukułki	17,70 + 8,70 + 6,75	m	33,150	
		1,50 * 3 + 2,35	m	6,850	
				RAZEM	40,000
7 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	połąć kukułki	10,90 + 11,70 + 11,60	m	34,200	
		1,80 * 4	m	7,200	
				RAZEM	41,400
8 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe $(17,70 + 8,70 + 6,75) * 0,25$	m2	8,288	
		pasy podrynnowe na gzysie $(17,90 + 8,90 + 6,75) * 0,25$	m2	8,388	
	od Kasprowicza	obróbki kominów $(0,85 + 1,60) * 2 * 0,30$	m2	1,470	
		$(0,85 + 0,82) * 2 * 0,30$	m2	1,002	
	przy ogniomurze	$(0,60 + 2,20) * 2 * 0,30$	m2	1,680	
	od P. W-wy	$(0,60 + 1,82) * 2 * 0,30$	m2	1,452	
		$(0,85 + 1,70) * 2 * 0,30$	m2	1,530	
	od Podwórka	$(0,60 + 1,30) * 2 * 0,30$	m2	1,140	
		$(0,60 + 1,50) * 2 * 0,30$	m2	1,260	
		na kukułkach $(1,50 * 4 + 2,35 + 3,20 * 10) * 0,30$	m2	12,105	
		kosz			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,10 * 0,50 ogniomur	m2	4,050	
		8,00 * 0,50 * 2 połączenie ogniomuru z połacią	m2	8,000	
		8,00 * 0,40 * 2 parapety zewnętrzne	m2	6,400	
		1,17 * 0,25 * 5	m2	1,463	
		1,17 * 0,25 * 8	m2	2,340	
		1,17 * 0,25 * 8	m2	2,340	
		1,00 * 0,25 * 2	m2	0,500	
		1,17 * 0,25 * 3	m2	0,878	
		1,00 * 0,25 * 3	m2	0,750	
		1,00 * 0,25 * 3	m2	0,750	
		1,28 * 0,25	m2	0,320	
		2,06 * 0,25	m2	0,515	
				RAZEM	66,621
9 d.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		238,763	m2	238,763	
				RAZEM	238,763
10 d.2	KNR-W 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (dwustronna)	m2		
	deskowanie	238,763 * 2	m2	477,526	
				RAZEM	477,526
11 d.2	KNR-W 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
	konstrukcja	25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
	od Kasprowicza	(0,65 + 1,40) * 2,80	m3	5,740	
	przy ogniomurze	(0,85 + 0,82) * 2 * 0,30	m3	1,002	
	od Podwórka	(0,40 * 2,00) * 1,20	m3	0,960	
		(0,40 * 1,25) * 0,90	m3	0,450	
		(0,40 + 1,40) * 0,90	m3	1,620	
				RAZEM	9,772
13 d.2	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		238,763	m2	238,763	
				RAZEM	238,763
15 d.2	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		238,763	m2	238,763	
				RAZEM	238,763
16 d.2	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		238,763	m2	238,763	
				RAZEM	238,763
17 d.2	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		238,763	m2	238,763	
				RAZEM	238,763

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		3,04 + 8,10 + 12,22	m	23,360	
				RAZEM	23,360
19	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		17,70 + 8,70 + 6,75	m	33,150	
				RAZEM	33,150
20	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną	m		
		17,70 + 8,70 + 6,75	m	33,150	
				RAZEM	33,150
21	KNR-W 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
	na ogniomurze	16,00 * 0,50 * 2	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
22	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
	kukułki	1,50 * 3,20 * 2 + 2,35 * 3,20	m2	17,120	
				RAZEM	17,120
23	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
	kukułki	1,50 * 3,20 * 2 + 2,35 * 3,20	m2	17,120	
				RAZEM	17,120
24	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe (17,70 + 8,70 + 6,75) * 0,25	m2	8,288	
		pasy podrynnowe na gzymsie (17,90 + 8,90 + 6,75) * 0,25	m2	8,388	
		kosz 8,10 * 0,50	m2	4,050	
		ogniomur 8,00 * 0,50 * 2	m2	8,000	
		połączenie ogniomuru z połącią 8,00 * 0,40 * 2	m2	6,400	
		obróbki kominów (0,85 + 1,60) * 2 * 0,30	m2	1,470	
	od Kasprowicza przy ogniomurze od P. W-wy	(0,60 + 2,20) * 2 * 0,30	m2	1,680	
		(0,60 + 1,82) * 2 * 0,30	m2	1,452	
		(0,85 + 1,70) * 2 * 0,30	m2	1,530	
	od Podwórka	(0,60 + 1,30) * 2 * 0,30	m2	1,140	
		(0,60 + 1,50) * 2 * 0,30	m2	1,260	
		obróbki kukułek (1,50 * 4 + 2,35) * 0,25	m2	2,088	
		(3,20 * 10) * 0,25	m2	8,000	
		parapety zewnętrzne 1,17 * 0,25 * 5	m2	1,463	
		1,17 * 0,25 * 8	m2	2,340	
		1,17 * 0,25 * 8	m2	2,340	
		1,00 * 0,25 * 2	m2	0,500	
		1,17 * 0,25 * 3	m2	0,878	
		1,00 * 0,25 * 3	m2	0,750	
		1,00 * 0,25 * 3	m2	0,750	
		1,28 * 0,25	m2	0,320	
		2,06 * 0,25	m2	0,515	
				RAZEM	63,602

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNR 19-01 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie	m		
		12,22 + 2,70	m	14,920	
				RAZEM	14,920
26 d.2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
	kukułki	1,50 * 2 + 2,35	m	5,350	
				RAZEM	5,350
28 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		17,70 + 8,70 + 6,75	m	33,150	
				RAZEM	33,150
29 d.2	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
	kukułki	1,80 * 3	m	5,400	
				RAZEM	5,400
30 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
	połąć	10,90 + 11,70 + 11,60	m	34,200	
				RAZEM	34,200
31 d.2	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
	Kasprowicza	17,00	m	17,000	
	od Pow. W- wy	7,00	m	7,000	
				RAZEM	24,000
32 d.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km	m3		
		12,00	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
3		ELEWACJE			
3.1		Roboty malarskie na elewacji			
33 d.3.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		okna			
		1,17 * 1,73 * 5	m2	10,121	
		1,17 * 1,53 * 8	m2	14,321	
		1,17 * 1,43 * 8	m2	13,385	
		1,00 * 1,53 * 2	m2	3,060	
		1,17 * 1,63 * 3	m2	5,721	
		1,00 * 1,25 * 3	m2	3,750	
		1,00 * 1,25 * 3	m2	3,750	
		1,28 * 1,20	m2	1,536	
		2,06 * 1,74	m2	3,584	
		drzwi			
	do klatki	1,50 * 2,77	m2	4,155	
	do sklepu	1,28 * 2,05	m2	2,624	
	na podwórko	0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	67,607
34 d.3.1	KNR 9-27 0101-03	Ręczne oczyszczenie i mycie podłoża - powierzchnie gładkie	m2		
	fasady	(17,70 + 8,70 + 6,75) * 10,10	m2	334,815	
	cokół	(17,70 + 8,70 + 6,75) * 0,80	m2	26,520	
		okna ościeża			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ościeża	$(1,17 + 2 * 1,73) * 5 * 0,15$	m2	3,473	
		$(1,17 + 2 * 1,53) * 8 * 0,15$	m2	5,076	
		$(1,17 + 2 * 1,43) * 8 * 0,15$	m2	4,836	
		$(1,00 + 2 * 1,53) * 2 * 0,15$	m2	1,218	
		$(1,17 + 2 * 1,63) * 3 * 0,15$	m2	1,994	
		$(1,00 + 2 * 1,25) * 3 * 0,15$	m2	1,575	
		$(1,00 + 2 * 1,25) * 3 * 0,15$	m2	1,575	
		$(1,28 + 2 * 1,20) * 0,15$	m2	0,552	
		$(2,06 + 2 * 1,74) * 0,15$	m2	0,831	
	drzwi	$(1,50 + 2 * 2,77) * 0,28$	m2	1,971	
		$(0,80 + 2 * 2,00) * 0,10$	m2	0,480	
	minus okna	$-1,17 * 1,73 * 5$	m2	-10,121	
		$-1,17 * 1,53 * 8$	m2	-14,321	
		$-1,17 * 1,43 * 8$	m2	-13,385	
		$-1,00 * 1,53 * 2$	m2	-3,060	
		$-1,17 * 1,63 * 3$	m2	-5,721	
		$-1,00 * 1,25 * 3$	m2	-3,750	
		$-1,00 * 1,25 * 3$	m2	-3,750	
		$-1,28 * 1,20$	m2	-1,536	
		$-2,06 * 1,74$	m2	-3,584	
	minus drzwi	$-1,50 * 2,77$	m2	-4,155	
	do klatki	$-1,28 * 2,05$	m2	-2,624	
	do sklepu	$-0,80 * 2,00$	m2	-1,600	
	na podwórko				
				RAZEM	317,309
35 d.3.1	ZKNR C-2 0418-03	Uzupełnienie i naprawa pilastrów, gzymsów	m2		
		$0,10 * (17,70 + 8,70 + 6,75) * 3$	m2	9,945	
				RAZEM	9,945
36 d.3.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		$0,10 * (17,70 + 8,70 + 6,75) * 2$	m2	6,630	
				RAZEM	6,630
37 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		317,309	m2	317,309	
				RAZEM	317,309
38 d.3.1	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową	m2		
		miejscowe naprawy uszkodzonych, spękanych tynków			
		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
39 d.3.1	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m2		
		317,309	m2	317,309	
				RAZEM	317,309
40 d.3.1	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie BaumiBayosan - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
	cokół	26,52	m2	26,520	
				RAZEM	26,520
41 d.3.1	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach porowatych	m2		
	cokół	26,52	m2	26,520	
				RAZEM	26,520
42 d.3.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzyńka energetyczna	m2		

Kasprowicza 2 Remont 2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzynka energetyczna	1,26 * 1,20	m2	1,512	
				RAZEM	1,512
43 d.3.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		schody metalowe 12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3.2		Stolarka okienna			
44 d.3.2	KNR 2-02 1006-04	Okna drewniane jednoramowe piwniczne, pomalowane i fabrycznie oszklone o powierzchni 0,6-0,8 m2	m2		
		0,45 * 0,45 * 8	m2	1,620	
				RAZEM	1,620