

Wiejska 77-79 Roboty brukarskie - 23% VAT 2020

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wiejska 77-79 Roboty brukarskie - 23% VAT 2020					
1		Ułożenie opaski budynku z kostki betonowej "POLBRUK"			
1 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		38,58	m2	38,580	
				RAZEM	38,580
2 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		38,58	m2	38,580	
				RAZEM	38,580
3 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		64,30	m	64,300	
				RAZEM	64,300
4 d.1	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		38,58	m2	38,580	
				RAZEM	38,580