

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| kominy ponad dachem | | | | | |
| 1 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m (do transportu materiału) 1 | kol. kol. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 4-01 0504-01 | Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki (dla wykonania robót na dachu, bez materiału) 8.00 | m ² przel.p okr. m ² przel.p okr. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 3 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*1.20*1.00*2 | m ³ m ³ | 0.960 | |
| | | | | RAZEM | 0.960 |
| 4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.80+0.90)*2*0.30 | m ² m ² | 1.620 | |
| | | | | RAZEM | 1.620 |
| 5 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki kominów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (1.80+0.90)*2*0.35 | m ² m ² | 1.890 | |
| | | | | RAZEM | 1.890 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km 1.00 | m ³ m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |