

Stega Mała 10 Remont dachu (po pożarze)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Stega Mała 10 Remont dachu (po pożarze)					
1		ROBOTY DEKARSKIE			
1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-02 1611-03 z.sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - przestawienie kolumny	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m2		
		15,80 * 6,20	m2	97,960	
		13,80 * 7,10	m2	97,980	
				RAZEM	195,940
4	KNR 0-45 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; gąsiorzy - nie nadające się do użytku	m		
		13,80	m	13,800	
				RAZEM	13,800
5	TZKNBK V - d.1 033	Wymiana krokwi lub jętki 8x18 cm	m		
	krokwie	6,20 * 16	m	99,200	
		7,10 * 15	m	106,500	
	jętki, płatwie	1,60 * 15	m	24,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,08 * 0,18 * 229,70	m3 m3	3,308	
		łączna długość elementów		RAZEM	229,700
		łączna objętość elementów		RAZEM	3,308
6	KNR 4-01 d.1 0414-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk	m2		
	połąć	6,20 * 15,80	m2	97,960	
		7,10 * 13,80	m2	97,980	
				RAZEM	195,940
7	KNR 4-01 d.1 0614-05	Odrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania (z dwóch stron)	m2		
	połąć	1	m2	1,000	
		6,20 * 15,80 * 2	m2	195,920	
		7,10 * 13,80 * 2	m2	195,960	
				RAZEM	392,880
8	KNR K-05 d.1 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
	połąć	6,20 * 15,80	m2	97,960	
		7,10 * 13,80	m2	97,980	
				RAZEM	195,940
9	KNR 4-01 d.1 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami blachodachówką w odstępie łąt ponad 20 cm z impregnacją.	m2		
	połąć	6,20 * 15,80	m2	97,960	
		7,10 * 13,80	m2	97,980	
				RAZEM	195,940
10	KNR AT-09 d.1 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połąci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2		
	połąć	6,20 * 15,80	m2	97,960	
		7,10 * 13,80	m2	97,980	
				RAZEM	195,940
11	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		

Stęga Mała 10 Remont dachu (po pożarze)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	szczyty	6,20 * 2 + 7,10 * 2	m	26,600	
	fasady	15,80 + 13,80 + 0,90	m	30,500	
				RAZEM	57,100
12 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
	szczyty	6,20 * 2 + 7,10 * 2	m	26,600	
	fasady	15,80 + 13,80 + 0,90	m	30,500	
				RAZEM	57,100
13 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		przy kominach			
		[(1,30 + 0,80) * 0,35 * 2] * 2	m2	2,940	
		[(1,70 + 0,60) * 0,35 * 2] * 2	m2	3,220	
		pasy nadrynnowe			
		(15,80 + 13,80) * 0,25	m2	7,400	
				RAZEM	13,560
14 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer. w rozwinięciu do 25 cm - przy kominach.	m2		
		[(1,30 + 0,80) * 0,35 * 2] * 2	m2	2,940	
		[(1,70 + 0,60) * 0,35 * 2] * 2	m2	3,220	
				RAZEM	6,160
15 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,80 + 13,80	m	29,600	
				RAZEM	29,600
16 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		15,80 + 13,80	m	29,600	
				RAZEM	29,600
17 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,40 * 4	m	29,600	
				RAZEM	29,600
18 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7,40 * 4	m	29,600	
				RAZEM	29,600
19 d.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		13,80	m	13,800	
				RAZEM	13,800
20 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		15,80 + 13,80	m	29,600	
				RAZEM	29,600
21 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych (od strony ulicy)	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.1	KNR K-05 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.1	KNR K-05 0209-06	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana istniejącej instalacji odgromowej - około 100 mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Stęga Mała 10 Remont dachu (po pożarze)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		1,20 * 0,70 * 2	m2	1,680	
		1,60 * 0,50 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	3,280
26 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		(1,50 * 0,40) * 1,50 * 2	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
27 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		(1,10 * 0,60) * 0,60 * 2	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
28 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		10,00	m3	10,000	
				RAZEM	10,000