

ROBOTY BRUKARSKIE I DRENAŻOWE - BOHATERÓW WESTERPLATTE 25

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE I DRENAŻOWE - BOHATERÓW WESTERPLATTE 25					
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Schody wejściowe do budynku szt. 2.	m3		
	schody	2,00 * 0,60 * 0,20	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
	opaska	0,65 * (15,00 + 10,90) * 2	m2	33,670	
				RAZEM	33,670
3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
	opaska	0,65 * (15,00 + 10,90) * 2	m2	33,670	
				RAZEM	33,670
4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	opaska	0,60 * (15,00 + 10,90) * 2	m2	31,080	
	schody	1,40 * 0,30	m2	0,420	
				RAZEM	31,500
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	opaska od ogródka	(16,20 + 10,90) * 2	m	54,200	
	schody	1,40 + 0,60	m	2,000	
				RAZEM	56,200
6	KNR 2-22 0202-07	Miski lub korytka prefabrykowane odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000