

Czerwonka 20 remont dachu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Czerwonka 20 remont dachu					
1		REMONT DACHU, TERMOMODERNIZACJA			
1 d.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		14,60 * 7,00 * 2 8,20 * 10,00 * 2	m2 m2	204,400 164,000	
				RAZEM	368,400
2 d.1	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki	m2		
		16,20 * 6,40 * 2	m2	207,360	
				RAZEM	207,360
3 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		11,20 + 2,50 * 4	m	21,200	
				RAZEM	21,200
4 d.1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana Roben	m2		
		16,20 * 6,40 * 2	m2	207,360	
				RAZEM	207,360
5 d.1	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia bez kratki wentylacyjnej	m		
		16,20 * 2	m	32,400	
				RAZEM	32,400
6 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsior ceramiczne)	m		
		11,20 + 2,50 * 4	m	21,200	
				RAZEM	21,200
7 d.1	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy / końcowy Roben	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR K-05 0304-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów trójnik Roben	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 25%	m2		
		16,20 * 6,40 * 2 * 25%	m2	51,840	
				RAZEM	51,840
10 d.1	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi Krotność = 2	m2		
		16,20 * 6,40 * 2 * 2	m2	414,720	
				RAZEM	414,720
11 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
		16,20 * 6,40 * 2	m2	207,360	
				RAZEM	207,360
12 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		16,20 * 6,40 * 2	m2	207,360	
				RAZEM	207,360
13 d.1	wycena indywidualna	Ocieplenie połaci dachu od spodu pianką poliuretanową	m2		
		16,20 * 6,40 * 2	m2	207,360	
				RAZEM	207,360
14 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		1,10 * 0,75 * 2	m2	1,650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,650
15 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		1,00 * 0,65 * 1,40 * 2	m3	1,820	
				RAZEM	1,820
16 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		kominy 2 * (1,20 + 1,30) * 2 * 0,30	m2	3,000	
		pasy nadrynnowe 16,20 * 2 * 0,25	m2	8,100	
				RAZEM	11,100
17 d.1	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		kominy 2 * (1,20 + 1,30) * 2 * 0,30	m2	3,000	
		pasy nadrynnowe 16,20 * 2 * 0,25	m2	8,100	
				RAZEM	11,100
18 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych i okapowych	m		
		6,40 * 4 + 16,20 * 2	m	58,000	
				RAZEM	58,000
19 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic, desek czołowych	m		
		6,40 * 4	m	25,600	
				RAZEM	25,600
20 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,20 * 2	m	32,400	
				RAZEM	32,400
21 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		16,20 * 2	m	32,400	
				RAZEM	32,400
22 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		7,15 * 2	m	14,300	
				RAZEM	14,300
23 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,15 * 2	m	14,300	
				RAZEM	14,300
24 d.1	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
25 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000

Czerwonka 20 remont dachu

2		STOLARKA			
28 d.2	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
		okna piwniczne 1,00 * 0,60 * 6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
29 d.2	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		okna na strychu 1,30 * 0,72 * 4	m2	3,744	
				RAZEM	3,744
30 d.2	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		okna na klatkach schodowych 1,10 * 1,70 * 2	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
31 d.2	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		okna na klatkach schodowych 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000