

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BRUKARSKIE					
1		ROBOTY BRUKARSKIE			
d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie opasek, chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (17.40+1.70)*1.50 (11.60+3.70)*1.50 (7.60+7.60)*0.75 -	m ² m ² m ² m ²	28.650 22.950 11.400	
				RAZEM	63.000
d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (płyty betonowe i stopnie przed wejściem od ulicy) 2.12*0.40*0.15 1.90*2.50*0.15 1.90*0.35*0.15 4.20*1.50*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	0.127 0.713 0.100 0.945	
	OD POD- WÓRKA			RAZEM	1.885
d.1	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 76.143	m ² m ²	76.143	
				RAZEM	76.143
d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17.40+1.70+1.50+11.60+3.70+1.80+1.90+2.50*2+1.50+0.75	m m	46.850	
				RAZEM	46.850
d.1	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki opaska od ulicy przed wejściem 2.12*0.40 1.90*2.50 1.90*0.35 -	m ² m ² m ² m ² m ²	58.480 11.400 0.848 4.750 0.665	
				RAZEM	76.143
d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.885 63.00*0.05	m ³ m ³ m ³	1.885 3.150	
				RAZEM	5.035