

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 6.00*(11.70+8.20)*2	m ² m ²	 238.800	
				RAZEM	238.800
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - 1 szt z cegły klinkierowej, spoinowany wsp. do R=1.50. 1.573 <3.70*0.85*0.50>	m ³ m ³	 1.573	
				RAZEM	1.573
5		Ekspertyza kominiarska wykonana po przemurowaniu komina 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich (okienko) - wymiana wraz z materiałem. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 31.93	m ² m ²	 31.930	
				RAZEM	31.930
8	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej blacharka przy kominie 1.50*0.40*2 1.40*0.40*2 1.40*0.80 0.90*0.30 1.50*0.45 0.90*0.40 przy ścianach [4.00+2.50+4.00+(1.20*4)+(0.80*8)+2.50]*0.30 pasy nadrynnowe (3.75+6.20+3.75+8.00+3.00+9.50+2.00+4.00+2.00+3.50+9.00+4.00+4.00+3.00+12.00+2.00)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.200 1.120 1.120 0.270 0.675 0.360 7.260 19.925	
				RAZEM	31.930
9	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Krotność = 2 3.75+6.20+3.75+8.00+3.00+9.50+2.00+4.00+2.00+3.50+9.00+4.00+4.00+3.00+12.00+2.00	m m	 79.700	
				RAZEM	79.700
10	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku Krotność = 2	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.00+4.00+2.00+4.00+3.00+6.50	m	26.500	
				RAZEM	26.500
11	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 2.60+2.60+4.10+5.70+7.00+7.00+5.30+5.30+2.40+7.00+7.00+ (0.70*4)+(1.30*8)	m przel. gąsior . m przel. gąsior .	69.200	
				RAZEM	69.200
12	KNR AT- 09 0104- 02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory 69.200	m m	 69.200	
				RAZEM	69.200
13	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej nie mniejszej niż 250 cm2 45.60	m m	 45.600	
				RAZEM	45.600
14	KNR 4-01 0504-02	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki 4.00*5.90*2 minus 15% powierzchni - wcięcia drugiej połaci pow. x 0.85 (6.00*8.20)*0.85 6.00*8.20 8.70*6.40*2 3.10*4.90*2 (6.20*4.40)/2	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr. m ² przel. pokr. m ² przel. pokr. m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	47.200 41.820 49.200 111.360 30.380 13.640	
				RAZEM	293.600
15	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego - układanej w dwóch warstwach do gr. najmiiej 20 cm + folia paroszczelna klejona taśmą dwustronnie z zakładem o szerokości przynajmniej 10 cm mocowanym na belce (do nakładu należy uwzględnić 2 warstwy ocieplenia + folia paroszczelna + taśma dwustronnie klejąca) 293.600	m ² m ²	 293.600	
				RAZEM	293.600
16	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm 293.600	m ² m ²	 293.600	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	293.600
17	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 293.600	m ² m ²	293.600	
				RAZEM	293.600
18	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 3.00+3.00+4.00+9.50+2.00	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
19	KNR AT- 09 0201- 01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 293.600	m ² m ²	293.600	
				RAZEM	293.600
20	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - analogia dotyczy desek przy gzymsach pod dachem (11.70+2.70+9.00+11.00)*0.70 (3.75+6.20+3.75)*0.50	m ² m ² m ²	24.080 6.850	
				RAZEM	30.930
21	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi deskowanie dachu 293.600 desek gzymsowych przy połaci dachowej [(11.70+2.70+9.00+11.00)*0.70]*2 [(3.75+6.20+3.75)*0.50]*2 łączenia, wiatrownic i inne 15.00	m ² m ² m ² m ² m ²	293.600 48.160 13.700 15.000	
				RAZEM	370.460
22	KNR 4-01 0627-03 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja desek od strony wewnętrznej w budynku od strony strychu 293.600	m ² m ²	293.600	
				RAZEM	293.600
23	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja od strony wewnętrznej w budynku od strony strychu 73.800	m ² m ²	73.800	
				RAZEM	73.800
24	Kalkulacja własna	Malowanie i naprawa kukułek 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 (1.20*1.58)+(0.97*1.20)+(1.03*0.77)	m ² m ²	3.853	
				RAZEM	3.853
26	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm 1.40*2+0.85	m m	3.650	
				RAZEM	3.650

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000