

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świętochowskiego 9 izolacje ścian piwnic					
1					
d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.30*47.10*0.08	m ³ m ³		
				4.898	
				RAZEM	4.898
2					
d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 1.00*5.50+5.00*1.00	m ² m ²		
				10.500	
				RAZEM	10.500
3					
d.1	KNR 15-01 0203-01	Analogia - Rozbiórka opaski z Polbruku .Rozbiórka bruków z kamienia natural- nego o grub. 15 cm przy wypełnieniu spoin żwirem 20.30*0.90+1.40*2.00	m ² m ²		
				21.070	
				RAZEM	21.070
4					
d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda- mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50)*1.50*1.30	m ³ m ³		
				154.635	
				RAZEM	154.635
5					
d.1	KNR 4-01 0619-03	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych (20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50)*1.50	m ² m ²		
				118.950	
				RAZEM	118.950
6					
d.1	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych - analogia wykona- nie hydroizolacji (masa bitumiczna) (20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50)*1.50	m ² m ²		
				118.950	
				RAZEM	118.950
7					
d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- wierzchni (20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50)*1.50	m ² m ²		
				118.950	
				RAZEM	118.950
8					
d.1	KNR 2-02 0617-07	Analogia - Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej 20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50	m m		
				79.300	
				RAZEM	79.300
9					
d.1	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko- pie z przygotowaniem kruszywa (20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50)*0.40*0.30	m ³ m ³		
				9.516	
				RAZEM	9.516
10					
d.1	KNR 2-09 0107-05	Układanie drenażu z rur drenarskich perforowanych z tworzyw sztucznych o śr.przewodów 100 mm w gruncie kat.III 20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50	m m		
				79.300	
				RAZEM	79.300
11					
d.1	KNNR 4 1709-01	Analogia - Podłączenie drenażu do studzienek. Przyłącze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociągi o śr. 150 mm 6	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
12					
d.1	KNR-W 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe- go o grubości do 10 cm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
13					
d.1	KNR 4-01 0105-01 przy ścianie	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II (20.30*2+1.30*4+14.50*2+4.50)*1.50*1.30	m ³ m ³		
				154.635	
				RAZEM	154.635