

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świętochowskiego 9. ROBOTY BRUKARSKIE					
1		ROBOTY BRUKARSKIE			
1	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01				
	0105-02				
		21.07	m ²	21.070	
				RAZEM	21.070
2	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki)	m ²		
d.1	0320-01				
		21.07	m ²	21.070	
				RAZEM	21.070
3	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0320-01	1.30*47.10+10.50	m ²	71.730	
				RAZEM	71.730