

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-----------------------|--|------|------------------|--------|
| OBMIAR: Piłsudskiego 16-16 A - Malowanie jednej klatki schodowej ze szpachlowaniem - 2020 | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią | m2 | | |
| | | podłogi 50,00 | m2 | 50,000 | |
| | | drzwi (0,80 * 2,05) * 7 | m2 | 11,480 | |
| | | okna 1,40 * 1,50 | m2 | 2,100 | |
| | | 1,40 * 0,50 | m2 | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 64,280 |
| 2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | sufity 2,50 * 1,20 * 2 | m2 | 6,000 | |
| | | 2,50 * 1,56 | m2 | 3,900 | |
| | | 2,50 * 2,12 | m2 | 5,300 | |
| | | 2,50 * 2,26 | m2 | 5,650 | |
| | | 2,50 * 3,95 | m2 | 9,875 | |
| | biegi | 3,25 * 1,15 * 2 | m2 | 7,475 | |
| | | 2,15 * 1,15 | m2 | 2,473 | |
| | | 2,57 * 1,5 | m2 | 3,855 | |
| | | A (Suma częściowa) | m2 | ----- 44,528 | |
| | | ściany (5,00 + 2,50) * 8,50 | m2 | 63,750 | |
| | | 2,50 * 6,90 | m2 | 17,250 | |
| | | (2,12 + 5,00) * 2,50 / 2 * 2 | m2 | 17,800 | |
| | | (2,50 + 3,80) * 0,90 / 2 * 2 | m2 | 5,670 | |
| | | B (Suma częściowa) | m2 | ----- 104,470 | |
| | | ościeża (0,90 + 2,10 * 2) * 0,32 | m2 | 1,632 | |
| | | (0,85 + 2,00 * 2) * 0,20 * 5 | m2 | 4,850 | |
| | | (1,40 + 1,50 * 2) * 0,20 | m2 | 0,880 | |
| | | (1,40 + 0,50 * 2) * 0,20 | m2 | 0,480 | |
| | | C (Suma częściowa) | m2 | ----- 7,842 | |
| | | minus drzwi i okna -0,90 * 2,10 | m2 | -1,890 | |
| | | -0,85 * 2,00 * 5 | m2 | -8,500 | |
| | | -1,40 * 1,50 | m2 | -2,100 | |
| | | -1,40 * 0,50 | m2 | -0,700 | |
| | | minus lamperia i policzki schodów -66,327 | m2 | -66,327 | |
| | | | | RAZEM | 77,323 |
| 3 | KNR 13-23 1001-02 | Ręczne zeskrobywanie farby olejnej | m2 | | |
| | lamperia | (2,00 + 2,31 + 1,46 + 3,82 + 2,34 + 4,81 + 2,33 + 4,90 + 2,32 + 4,90 + 2,36 + 5,23 + 2,20 + 1,51 + 0,30 + 1,91) * 1,40 | m2 | 62,580 | |
| | policzki | 3,25 * 0,30 * 2 | m2 | 1,950 | |
| | | 2,15 * 0,30 | m2 | 0,645 | |
| | | 2,57 * 0,30 | m2 | 0,771 | |
| | | 1,27 * 0,30 | m2 | 0,381 | |
| | | | | RAZEM | 66,327 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|--|--|--------|
| 4 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | biegi | sufity 2,50 * 1,20 * 2 2,50 * 1,56 2,50 * 2,12 2,50 * 2,26 2,50 * 3,95 3,25 * 1,15 * 2 2,15 * 1,15 2,57 * 1,5 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 6,000 3,900 5,300 5,650 9,875 7,475 2,473 3,855 | |
| | | | | RAZEM | 44,528 |
| 5 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | ściany (5,00 + 2,50) * 8,50 2,50 * 6,90 (2,12 + 5,00) * 2,50 / 2 * 2 (2,50 + 3,80) * 0,90 / 2 * 2 A (Suma częściowa) minus drzwi i okna -0,90 * 2,10 -0,85 * 2,00 * 5 -1,40 * 1,50 -1,40 * 0,50 minus lamperia i policzki schodów -66,327 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 63,750 17,250 17,800 5,670 ----- 104,470 -1,890 -8,500 -2,100 -0,700 -66,327 | |
| | | | | RAZEM | 24,953 |
| 6 | KNR 2-02 2009-05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | m2 | | |
| | | ościeża (0,90 + 2,10 * 2) * 0,32 (0,85 + 2,00 * 2) * 0,20 * 5 (1,40 + 1,50 * 2) * 0,20 (1,40 + 0,50 * 2) * 0,20 | m2 m2 m2 m2 | 1,632 4,850 0,880 0,480 | |
| | | | | RAZEM | 7,842 |
| 7 | KNR K-04 0104-01 | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem | m | | |
| | | ościeża (0,90 + 2,10 * 2) (0,85 + 2,00 * 2) * 5 (1,40 + 1,50 * 2) (1,40 + 0,50 * 2) | m m m m | 5,100 24,250 4,400 2,400 | |
| | | | | RAZEM | 36,150 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, SUFITY | m2 | | |
| | | 44,528 | m2 | 44,528 | |
| | | | | RAZEM | 44,528 |
| 9 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, ŚCIANY I OŚCIEŻA | m2 | | |
| | | ściany 91,28 ościeża 7,842 | m2 m2 | 91,280 7,842 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 99,122 |
| 10 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | sufity 44,528 | m2 | 44,528 | |
| | | ściany 91,28 | m2 | 91,280 | |
| | | ościeża 7,842 | m2 | 7,842 | |
| | | minus lamperia i policzki schodów -66,327 | m2 | -66,327 | |
| | | | | RAZEM | 77,323 |
| 11 | KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe | m2 | | |
| | lamperia | $(2,00 + 2,31 + 1,46 + 3,82 + 2,34 + 4,81 + 2,33 + 4,90 + 2,32 + 4,90 + 2,36 + 5,23 + 2,20 + 1,51 + 0,30 + 1,91) * 1,40$ | m2 | 62,580 | |
| | policzki | $3,25 * 0,30 * 2$ | m2 | 1,950 | |
| | | $2,15 * 0,30$ | m2 | 0,645 | |
| | | $2,57 * 0,30$ | m2 | 0,771 | |
| | | $1,27 * 0,30$ | m2 | 0,381 | |
| | | | | RAZEM | 66,327 |
| 12 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | | |
| | | $(1,27 + 2,00 + 3,30 + 2,30 + 2,20 * 3,30 * 0,12 * 4) * 1,05$ | m2 | 12,973 | |
| | | | | RAZEM | 12,973 |
| 13 | KNR-W 2-02 1208-04 | Okładzina z masy plastycznej na pochwytach | m | | |
| | | $1,27 + 2,00 + 3,30 + 2,30 + 2,20 * 3,30 * 0,12 * 4$ | m | 12,355 | |
| | | | | RAZEM | 12,355 |
| 14 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m2 | | |
| | | drzwi na strych i do piwnicy $(0,80 * 2,05) * 2 * 2$ | m2 | 6,560 | |
| | | ościeżnice $[(2 * 2,05 + 0,80) * 0,40] * 2$ | m2 | 3,920 | |
| | | skrzynki elektryczne $(0,45 * 0,50) * 5$ | m2 | 1,125 | |
| | | | | RAZEM | 11,605 |
| 15 | KNR 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 | | |
| | | 50 | m2 | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |