

## Konopnickiej 3 Remont dachu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Konopnickiej 3 Remont dachu</b>					
1		<b>ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1610-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami	m2		
		1,30 * 2,00	m2	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		14,60 * 8,70 * 2 + 5,30 * 2,50	m2	267,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>267,290</b>
4	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
		10,70 + 2,20 * 4	m	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
5	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych i okapowych	m		
		14,60 + 5,30 + 2,50 * 2 + 6,50 * 2 + 9,00 * 2 + 3,20 * 2 + 4,50 * 2	m	71,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,300</b>
6	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		8,70 * 4	m	34,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,800</b>
7	KNR 4-01 d.1 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		14,60 * 2	m	29,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,200</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne desek czołowych i okapowych dachu	m2		
		(14,60 + 5,30 + 2,50 * 2 + 6,50 * 2 + 9,00 * 2 + 3,20 * 2 + 4,50 * 2) * 0,40	m2	28,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,520</b>
9	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk -	m2		
		14,60 * 8,70 * 2 + 5,30 * 2,50 * 2	m2	280,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,540</b>
10	KNR 4-01 d.1 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (dwustronna)	m2		
		280,54 * 2	m2	561,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>561,080</b>
11	KNR 4-01 d.1 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
		280,54	m2	280,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,540</b>
12	KNR K-05 d.1 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		280,54	m2	280,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,540</b>
13	KNR K-05 d.1 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		280,54	m2	280,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,540</b>
14	KNR K-05 d.1 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsiorzy ceramiczne)	m		
		10,70 + 2,20 * 4	m	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>

## Konopnickiej 3 Remont dachu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 0303-10	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		odpowietrzniki instalacji sanitarnej			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,30 + 5,30 + 4,85 * 1	m	24,450	
				RAZEM	24,450
18	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		14,30 + 5,30 + 4,85 * 2	m	29,300	
				RAZEM	29,300
19	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,50 * 2	m	21,000	
				RAZEM	21,000
20	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		10,50 * 3 + 2,00	m	33,500	
				RAZEM	33,500
21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		pasy nadrynnowe (14,30 + 5,30 + 4,85 * 2) * 0,20	m <sup>2</sup>	5,860	
		obróbki kominów (3,00 + 0,70) * 2 * 0,35 * 2	m <sup>2</sup>	5,180	
		(2,00 + 1,00) * 2 * 0,35 * 2	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	15,240
22	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		pasy nadrynnowe (14,30 + 5,30 + 4,85 * 2) * 0,20	m <sup>2</sup>	5,860	
		obróbki kominów (3,00 + 0,70) * 2 * 0,40 * 2	m <sup>2</sup>	5,920	
		(2,00 + 1,00) * 2 * 0,40 * 2	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	16,580
23	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 0416-01	Analogia - Uzupełnienie poziomych ław kominarskich (wariant stalowy)	m		
		5,00 + 2,00 * 2	m	9,000	
				RAZEM	9,000
25	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		14,00 * 2	m	28,000	
				RAZEM	28,000
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		12	m <sup>3</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000

## Konopnickiej 3 Remont dachu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		INSTALACJA ODGROMOWA			
27 d.2	wycena indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000