

Konopnickiej 4-7 Remont dachów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Konopnickiej 4-7 Remont dachów					
1		ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE			
1	KNR-W 2-02 d.1 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
		6	kol.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1610-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami	m2		
		1,30 * 2,00 * 3	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
3	KNR-W 4-01 d.1 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		Połąc dachowa skrzydła budynku od strony torów (12,24 + 10,50) * 2,85 / 2 + (10,50 + 7,70) * 1,90 / 2 + 6,75 * 4,75 / 2 + (4,52 + 2,75) * 2 + (4,52 + 1,50) * 4,52 / 2 + (2,00 + 3,40) * 2,10 / 2	m2	99,541	
		11,10 * 3,65 + (11,10 + 17,50) * 4,80 / 2 + 7,35 * 3,75 + (12,60 + 7,50) * 4,00 / 2	m2	176,918	
		4,50 * 3,20 / 2 + 2 * (3,20 + 3,90) * 2	m2	35,600	
		2 * (5,50 + 2,25) * 4,50 / 2 + 2 * 2,25 * 4,50	m2	55,125	
		(7,50 + 3,35) * 2,80 / 2 + 1,20 * 3,80 / 2 + 3,40 * 4,00 / 2	m2	24,270	
		(2,7 + 4,50) * 2 + (3,50 + 2,65) * 1,10 / 2 + (3,50 + 1,75) * 2,25 / 2	m2	23,689	
		2,25 * 4,00 / 2 + (5,50 + 2,25) * 3,65 / 2 + (2,00 + 0,75) * 2,20 / 2 + 1,20 * 2,25 + 2,25 * 2,25 / 2 + 1,10 * 2,25 / 2 + 0,75 * 2,25 / 2	m2	28,981	
		2 * (2,25 + 5,50) * 4,30 / 2 + poz.1	m2	39,325	
		4,00 * 8,00 + 4,00 * 5,60 + 3,00 * 4,30 / 2 + 6,00 * 5,60 / 2	m2	77,650	
		Połąc dachowa skrzydła budynku od strony ulicy Konopnickiej (11,50 + 16,00) * 8,20 / 2 + (6,57 + 3,40) * 3,20 / 2 + 5,00 * 3,40 / 2	m2	137,202	
		13,70 * 3,30 + (13,70 + 8,10) * 3,90 / 2	m2	87,720	
		5,10 * 3,50 / 2 + (16,52 + 12,00) * 8,50 / 2	m2	130,135	
		(6,57 + 3,40) * 3,20 / 2 + 5,00 * 3,40 / 2	m2	24,452	
				RAZEM	940,608
4	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
		Połąc dachowa skrzydła budynku od strony torów 7,75 + 4,75 * 2 + 2,00 * 2 + 7,50 + 7,00 + 7,50 + 5,50 + 5,52 + 2,20 * 4 + 9,50 + 5,40	m	77,970	
		Połąc dachowa skrzydła budynku od strony ulicy Konopnickiej 16,00 + 8,20 + 4,00 * 4	m	40,200	
				RAZEM	118,170
5	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych i okapowych	m		
		4,60 + 2,10 * 2 + 11,20 + 2,50 + 1,10 + 2,10 + 1,00 + 1,75 + 2,25 * 2 + 11,10 + 2,25 + 2,50 * 2 + 3,00 + 12,50 + 19,70 + 3,50 + 5,50 + 3,96 + 2,25 * 2	m	103,960	
		11,70 + 3,00 * 2 + 5,00 + 2,50 + 3,20 * 2 + 12,50 + 5,00 + 3,00 * 2	m	55,100	
				RAZEM	159,060
6	KNR-W 2-02 d.1 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne desek czołowych i okapowych dachu	m2		
		159,06 * 0,40	m2	63,624	
				RAZEM	63,624
7	KNR 4-01 d.1 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		

Konopnickiej 4-7 Remont dachów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		934,608 * 2	m2	1 869,216	
				RAZEM	1 869,216
8 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana 15% deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk -	m2		
		934,608 * 15%	m2	140,191	
				RAZEM	140,191
9 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łąt ponad 16 cm	m2		
		934,608	m2	934,608	
				RAZEM	934,608
10 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		934,608	m2	934,608	
				RAZEM	934,608
11 d.1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połączeń dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		934,608	m2	934,608	
				RAZEM	934,608
12 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsior ceramiczne)	m		
		7,75 + 4,75 * 2 + 2,00 * 2 + 7,50 + 7,00 + 7,50 + 5,50 + 5,52 + 2,20 * 4 + 9,50 + 5,40	m	77,970	
		16,00 + 8,20 + 4,00 * 4	m	40,200	
				RAZEM	118,170
13 d.1	KNR K-05 0202-07	Analogia - Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów Szpica cynk-tytan	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.1	KNR K-05 0303-10	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,00 + 7,70 + 5,10 + 3,80 + 4,00 + 3,60 + 5,00 + 11,40 + 2,80 + 1,20 * 2 + 5,00 + 4,60 + 2,30 + 4,60 + 3,80 + 4,70 + 2,30 + 4,40 + 5,50 + 4,40 + 11,70 + 4,00 * 3	m	116,100	
				RAZEM	116,100
16 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		116,1	m	116,100	
				RAZEM	116,100
17 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,50 * 3 + 13,00 * 3 + 12,50 * 1 + 10,50 * 2 + 10,50 * 3 + 13,00 * 1 + 10,50 * 1 + 11,50 * 3	m	193,500	
				RAZEM	193,500
18 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		193,500	m	193,500	
				RAZEM	193,500
19 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe 116,1 * 0,20	m2	23,220	
		na stykach ściany z połacią (1,30 * 2 + 0,80 * 4 + 2,60 + 5,40 * 2 + 4,60 * 2 + 4,70 * 3 + 4,50 * 2 + 4,70 * 3) * 0,40	m2	26,240	
		obróbki kominów			

Konopnickiej 4-7 Remont dachów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2 * (4,30 + 0,80) * 2 + 2 * [(3,00 + 0,80) * 2 + (0,45 + 2,00) * 2 + (2,00 + 0,45) * 2 + (0,50 + 0,70) * 2 + (2,60 + 0,70) * 2 + (1,30 + 0,70) * 2 + (4,50 + 0,50) * 2 + (1,50 + 0,50) * 2 + (1,90 + 0,50) * 2 + (1,50 + 0,60) * 2] * 0,25$ kosze $(7,00 * 2 + 4,60 * 4 + 3,00 * 2 + 2,80 * 2) * 0,60$ ogniomury i atyki $(5,20 * 4 * 0,50 + 1,20 * 4 + 1,40 * 3 + 1,10 * 4) * 0,50$	m2	47,100	
			m2	26,400	
			m2	11,900	
				RAZEM	134,860
20 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe 116,1 * 0,20 na stykach ściany z połącią $(1,30 * 2 + 0,80 * 4 + 2,60 + 5,40 * 2 + 4,60 * 2 + 4,70 * 3 + 4,50 * 2 + 4,70 * 3) * 0,40$ obróbki kominów $2 * (4,30 + 0,80) * 2 + 2 * [(3,00 + 0,80) * 2 + (0,45 + 2,00) * 2 + (2,00 + 0,45) * 2 + (0,50 + 0,70) * 2 + (2,60 + 0,70) * 2 + (1,30 + 0,70) * 2 + (4,50 + 0,50) * 2 + (1,50 + 0,50) * 2 + (1,90 + 0,50) * 2 + (1,50 + 0,60) * 2] * 0,25$ kosze $(7,00 * 2 + 4,60 * 4 + 3,00 * 2 + 2,80 * 2) * 0,60$ ogniomury i atyki $(5,20 * 4 * 0,50 + 1,20 * 4 + 1,40 * 3 + 1,10 * 4) * 0,50$	m2	23,220	
			m2	26,240	
			m2	47,100	
			m2	26,400	
			m2	11,900	
				RAZEM	134,860
21 d.1	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNR 4-01 0416-01	Analogia - Uzupelnienie poziomych ław kominarskich (wariant stalowy)	m		
		2,80 * 2 + 1,80 * 2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
23 d.1	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0,69 * 2,80 * 3,80 * 2	m3	14,683	
		0,60 * 1,80 * 2,80 * 2	m3	6,048	
		0,40 * 1,80 * 1,50	m3	1,080	
		0,40 * 1,40 * 1,80	m3	1,008	
		0,40 * 2,00 * 2,50	m3	2,000	
		0,40 * 1,40 * 1,60	m3	0,896	
		0,40 * 3,30 * 1,20	m3	1,584	
		0,40 * 0,40 * 0,80	m3	0,128	
				RAZEM	27,427
25 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		4,50 + 7,50 + 4,50 + 3,50 + 3,50 + 3,00 + 4,50 + 11,00 + 2,00 + 4,50 + 4,00 + 2,00 + 4,50 + 3,50 + 3,50 + 4,00 + 6,00 + 4,00 + 4,00 + 11,050 + 4,50	m	99,550	
				RAZEM	99,550
26 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		18	m3	18,000	
				RAZEM	18,000

Konopnickiej 4-7 Remont dachów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		INSTALACJA ODGROMOWA			
27 d.2	wycena indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000