

ROBOTY BRUKARSKIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - chodnik dojście do budynku od strony słupków furtki	m2		
		8,00 + 4,20 * 1,20	m2	13,040	
				RAZEM	13,040
2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz - podbudowa pod polbruk przy opasce oraz dojściach do budynków	m2		
		(8,00 + 4,20 + 11,35 + 3,50) * 1,20	m2	32,460	
		(5,30 + 9,00) * 1,20	m2	17,160	
		[(7,00 * 2) + (1,85 * 2) + 6,70 + 5,30 + 5,20] * 0,60	m2	20,940	
				RAZEM	70,560
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m		
		(8,00 + 4,20) * 2 + 11,35 + 3,50 + 1,20 + 1,20	m	41,650	
		(9,00 * 2) + 5,30	m	23,300	
		(7,00 * 2) + (1,85 * 2) + 6,70 + 5,30 + 5,20 + 0,60 + 0,60	m	36,700	
				RAZEM	101,650
4	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska, wsypy piwniczne, podest przy drzwiach, miski przy rurach odpływowych.	m2		
		(8,00 + 4,20 + 11,35 + 3,50) * 1,20	m2	32,460	
		(5,30 + 9,00) * 1,20	m2	17,160	
		[(7,00 * 2) + (1,85 * 2) + 6,70 + 5,30 + 5,20] * 0,60	m2	20,940	
				RAZEM	70,560