

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY IZOLACYJNE</b>					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (10.20+11.30+3.50+4.30)*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.765</b>
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm SCHODY BETONOWE 1.00*0.50*0.18 1.60*1.00*0.18 2.20*1.30*0.18 OPASKA BETONOWA (10.20+6.60*2*1.85*2+3.50)*0.70*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.090 1.780 0.515 4.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.763</b>
3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - przyjęto średnia wysokość ściany piwnicznej BUDYNEK [(10.20*2+11.30+1.00+1.00)*1.00] PRZYBUDÓWKA [(6.60*2+1.85*2+3.50+4.30)*0.70]*0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				33.700 13.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.532</b>
4	KNR-W 4-01 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km (grunt kat. IV) 47.532	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				47.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.532</b>
5	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych - czyszczenie ścian piwnicznych z resztek gruntu. BUDYNEK (10.20*2+11.30)*1.00 PRZYBUDÓWKA (6.60*2+1.85*2+3.50+4.30)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.700 19.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.460</b>
6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 51.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.460</b>
7	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 5 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (10.20*2+11.30+0.10)*1.00 dodatkowo cokół do budówki (6.60*2+1.85*2+3.50+4.30+0.20)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.800 19.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.720</b>
8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 31.80 dodatkowo cokół do budówki 19.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.800 19.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.720</b>
9	Kalkulacja własna	Ułożenie izolacji ścian piwnicznych folią kubełkową 51.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.720</b>
10	KNR 2-02 0617-07	Analogia - Montaż listwy zamykającej folię kubełkową PCW 58.80	m m		
				58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.800</b>
11	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie istniejących wykopów pospółką mineralną i ubiciem warstwami co 15 cm - analogia pozycji 47.532	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				47.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.532</b>