

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BRUKARSKIE					
1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz - podbudowa pod polbruk przy ścianach bocznych. (10.20+11.30+3.50+4.30)*1.05 (10.20+6.60*2*1.85*2+3.50)*0.70	m ² m ² m ²	30.765 43.778	
				RAZEM	74.543
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 10.20+6.60*2*1.85*2+3.50+10.20+11.30+3.50+4.30	m m	91.840	
				RAZEM	91.840
3	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska, wyspy piwniczne, podest przy drzwiach, miski przy rurach odpływowych. (10.20+11.30+3.50+4.30)*1.05 (10.20+6.60*2*1.85*2+3.50)*0.70	m ² m ² m ²	30.765 43.778	
				RAZEM	74.543