

Wodna 1 Roboty brukarskie - 23% VAT

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	175,04	390,84	6,10	135,85	34,87	742,70	81,30%
	VAT 23%							170,82	18,70%
	Kosztorys brutto							913,52	100,00%

Słownie: dziewięćset trzynaście i 52/100 zł

Wodna 1 Roboty brukarskie - 23% VAT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wodna 1 Roboty brukarskie - 23% VAT					
1		Ułożenie opaski budynku z kostki betonowej "POLBRUK"			
1 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		9,30 * 0,60	m2	5,580	
				RAZEM	5,580
2 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		9,30 * 0,60	m2	5,580	
				RAZEM	5,580
3 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		11,00	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4 d.1	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		9,30 * 0,60	m2	5,580	
				RAZEM	5,580