

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kasprowicza 13 i 15 - czyszczenie elewacji - VAT 8%					
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (1.25+0.80+13.50+1.60+13.90+1.60*12.60)+(2.96*12.60)+(1.40+0.80+17.40+1.60+12.60+1.60+16.40+1.60+1.00+0.80*11.00)	m ² m ²	151.706	
				RAZEM	151.706
2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (1.25+13.50+13.90+2.96*11.00)+(1.40+17.40+12.60+16.40+1.00*9.40)	m ² m ²	118.410	
				RAZEM	118.410
3	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej (2*3)*2	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony okien folią polietylenową (2.10*1.10)*2+(1.10*1.20)*60+(2.10*0.90)*8	m ² m ²	98.940	
				RAZEM	98.940
5	analiza indywidualna	Kalkulacja indywidualna Oplata za zajęcie pasa chodnika 13.90+16.40+12.60*2.2	m ² m ²	58.020	
				RAZEM	58.020
6	KNR-W 7-12 0301-05 9901-12 analogia	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni - w budynkach na wys. 8-15 m (1.25+13.50+13.90+2.96*11.00)+(1.40+17.40+12.60+16.40+1.00*9.40)	m ² m ²	118.410	
				RAZEM	118.410
7	KNR AT-08 0101-06 z.sz.4.1. 0002	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - wysokość 10-20 m 118.410	m ² m ²	118.410	
				RAZEM	118.410
8	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 118.410	m ² m ²	118.410	
				RAZEM	118.410
9	TZKBNK XV 0106-01 analogia	Malowanie elewacji farbą siliokatowa elewacyjną z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie Krotność = 2 118.410	m ² m ²	118.410	
				RAZEM	118.410