

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Piłsudskiego 2 remont kominów					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(1,00 * 0,30) * 2 + (0,40 * 0,30) * 2 + (3,00 * 0,30) * 2 + (0,50 * 0,30) * 2$	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
2	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		$(1,00 * 0,30) * 2 + (0,40 * 0,30) * 2 + (3,00 * 0,30) * 2 + (0,50 * 0,30) * 2$	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
3	KNR-W 4- 01 0310- 02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		$1,42 * 1,00 * 0,40 + 2,20 * 3,00 * 0,50$	m3	3,868	
				RAZEM	3,868
4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		$1,42 * 1,00 * 0,40 + 2,20 * 3,00 * 0,50$	m3	3,868	
				RAZEM	3,868
5	KNR 19-01 0429-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 19-01 0429-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0504-01 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - powierzchnia do 10 m2	m2 prz el.p okr.		
		10	m2 prz el.p okr.	10,000	
				RAZEM	10,000