

Swoleżerów 9 cokół

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Swoleżerów 9 cokół					
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		1,20 * 17,50	m2	21,000	
		1,05 * 10,00	m2	10,500	
		1,20 * 10,00	m2	12,000	
		1,00 * 17,05	m2	17,050	
				RAZEM	60,550
2	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		60,55	m2	60,550	
				RAZEM	60,550
4	KNR 0-33 0114-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 6 cm w technologii STO Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm	m2		
		1,20 * 17,62	m2	21,144	
		1,05 * 10,12	m2	10,626	
		1,20 * 10,12	m2	12,144	
		1,00 * 17,62	m2	17,620	
		minus drzwi -1,05 * 1,00	m2	-1,050	
				RAZEM	60,484
5	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
	okna piwniczne	1,20 * 1,14	m2	1,368	
				RAZEM	1,368
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
		1,00 * 0,60 * 7	m2	4,200	
				RAZEM	4,200