

Kościuszki 26 - remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kościuszki 26 - remont klatki schodowej					
1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		okna (0,588 * 1,22) + (1,22 * 1,602)	m2	2,672	
				RAZEM	2,672
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(1,235 + 1,476 + 1,065 + 1,740 + 0,979 + 0,428 + 1,261 + 0,472 + 1,629 + 1,530 + 1,113 + 1,113 + 1,599 + 1,480 + 1,480 + 0,490) * 1,38	m2	26,344	
				RAZEM	26,344
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	Sufity	(2,068 + 2,771) * 2,265 - (1,065 * 1,476) + (1,464 * 2,306) + (1,049 * 1,674) + (1,038 * 3,530) + (1,391 * 1,112) + (0,434 * 1,15) + (1,480 * 2,277) + (1,148 * 1,505) + (0,504 * 1,148) + (0,504 * 1,148) + (1,065 * 1,476)	m2	28,057	
	Ściany klatki schodowej	(1,235 + 1,476 + 1,065 + 1,749) * 2,458 + (1,3298 * 2,458) + 0,783 + (1,236 * 1,360) + (1,864 * 0,979) + 1,107 + (0,428 * 3,363) + 0,054 + (1,261 * 3,615) + 0,60 + (0,472 * 2,304) + 8,51 + (1,530 * 2,595) + 0,107 - (0,588 * 1,22) + (1,113 * 2,654) * (1,113 * 2,654) + (1,022 * 1,391) - (0,814 * 1,869) - (0,814 * 1,869) + (1,599 * 2,635) - (1,22 * 1,602) + (1,480 * 2,640) + (1,480 * 2,640) + (0,490 * 2,308) + (1,093 * 1,092) + 0,989	m2	62,345	
				RAZEM	90,402
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
	Sufity	28,057	m2	28,057	
	Ściany klatki schodowej	62,345	m2	62,345	
				RAZEM	90,402
5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
	Sufity	28,057	m2	28,057	
				RAZEM	28,057
6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
	Ściany klatki schodowej	62,345	m2	62,345	
				RAZEM	62,345
7	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
	Sufit	28,057	m2	28,057	
	Ściany	62,345	m2	62,345	
	minus tynk mozaikowy - lamperia	-26,344	m2	-26,344	
				RAZEM	64,058
8	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m2		
		26,344	m2	26,344	
				RAZEM	26,344

Kościuszki 26 - remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jedno i dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane	m2		
		Drzwi klatki schodowej z wejściowymi (1,435 * 2,137) + (0,865 * 2,058) + (0,993 * 2,069) + (0,814 * 1,869) + (0,814 * 1,869) + (0,968 * 1,902)	m2	11,785	
		Drzwi mieszkalne z ościeżnicami, ćwierćwałki, opaski [(2,304 * 2,150) + (0,10 * 2,007) + (0,10 * 2,007) + (0,10 * 0,924) + (0,10 * 0,924) + (0,920 * 0,277) + (0,920 * 0,277) + (1,999 * 0,277) + (1,999 * 0,277)] * 2	m2	14,314	
		podstopnie (1,027 * 0,25) * 24	m2	6,162	
				RAZEM	32,261
10	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - elementy drewniane.	m2		
		policzki schodów [(1,202 * 3) + (2,083 * 3) + (1,619 * 3)] * 0,35	m2	5,149	
		barierka schodów ażurowa - malowanie dwustronne przyjęto współczynnik 1,50 [(1,896 + 1,295 + 2,313 + 3,630 + 1,035) * 1,038] * 1,50	m2	15,833	
				RAZEM	20,982
11	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		(1,589 * 1,246) + (1,918 * 1,027) + (1,358 * 1,137) + (2,841 * 1,027) + 0,764 + (0,464 * 2,306) + (0,30 * 1,15) + (1,391 * 1,1149) + (0,438 * 1,149) + (1,027 * 2,830)	m2	15,551	
				RAZEM	15,551
12	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane - wzmocnienie podłóg drewnianych przez nabicie na istniejące podłogi drewniane płyt OSB	m2		
		(1,388 * 1,163) + (0,440 * 1,163)	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
13	TZKNBK XI 0501-38	Ułożenie posadzki z winyleum na spocznikach, stopniach schodów	m2		
		(1,589 * 1,246) + (1,918 * 1,027) + (1,358 * 1,137) + (2,841 * 1,027) + 0,764 + (0,464 * 2,306) + (0,30 * 1,15) + (1,391 * 1,1149) + (0,438 * 1,149) + (1,027 * 2,830)	m2	15,551	
				RAZEM	15,551
14	ZN-97/TP S.A.-040 0606-03	Montaż skrzynek energetycznych - zabudowa liczników energetycznych na klatce schodowej	szt.		
		zabudowa 70cmx70cm 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 13-23 1003-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni metalowych rur uprzednio malowanych	m2		
	rury instalacji Gazu	1,265 + 2,446 + 0,335 + 2,616 + 1,656 + 1,656 + 1,723 + 2,308 + 2,11 + 2,11 + 0,837	m2	19,062	
				RAZEM	19,062
16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250