

## ROBOTY BRUKARSKIE Szwoleżerów 11 VAT 23%

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE Szwoleżerów 11 VAT 23%</b>					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (opaska od strony ulicy i szczytów)	m3		
	opaska	$(10,00 + 17,50 + 10,00) * 0,70 * 0,15$	m3	3,938	
				RAZEM	3,938
2	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka istniejących elementów chodnika - kostka betonowa typu "POLBRUK"	m2		
		$17,50 * 0,80$	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR 0-11 0320-01	Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	od ulicy i szczytów	$11,60 + 17,50 + 11,60 * 0,80$	m2	38,380	
	odbudowa od strony podwórka	$17,50 * 0,80$	m2	14,000	
				RAZEM	52,380
4	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		$38,380 + 14,000$	m2	52,380	
				RAZEM	52,380
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$(11,60 * 2) + 17,50$	m	40,700	
				RAZEM	40,700
6	KNR 2-22 0202-07	Miski lub korytka prefabrykowane odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000