

ROBOTY BRUKARSKIE JEZIORANY KOPERNIKA 53

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE JEZIORANY KOPERNIKA 53					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (opaska od strony podwórka i szczytów)	m3		
	opaska	$(32,70 + 9,30 * 2) * 1,10 * 0,15$	m3	8,465	
				RAZEM	8,465
2	KNK 2-06 0810-03	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (od strony ogródków)	m2		
	opaska	$32,70 * 0,50$	m2	16,350	
				RAZEM	16,350
3	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	od podwórka i szczytów	$(30,80 + 9,60) * 2 * 1,10$	m2	88,880	
	od ogródka	$30,80 * 0,50$	m2	15,400	
				RAZEM	104,280
4	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		104,28	m2	104,280	
				RAZEM	104,280
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$(30,80 + 1,10 * 2) * 2 + (9,60 + 1,10 * 2) * 2$	m	89,600	
				RAZEM	89,600
6	KNR 2-22 0202-07	Miski lub korytka prefabrykowane odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNP ZREW 07 0704-935	Udrożnienie rurociągów odwadniających, (wycinanie, czyszczenie, płukanie) - udrożnienie rurociągu - średnica zewnętrzna do 133 mm	10 mb		
		3,05	10 mb	3,050	
				RAZEM	3,050
8	KNNR 4 0227-02	Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNNR 4 0227-04	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000