

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dąbrowskiego 17 roboty brukarskie VAT 23% - ZAŁĄCZNIK Nr 7c					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	opaski	$(15,00 + 12,00 + 1,57 + 1,70 + 1,70 + 1,67 + 9,63) * 0,50 * 0,10$	m3	2,164	
	chodnik	$(12,00 + 1,70) * 1,30 * 0,10$	m3	1,781	
				RAZEM	3,945
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		$(5,70 + 4,80) * 1,50 * 1,30$	m3	20,475	
				RAZEM	20,475
3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
	opaski	$(15,00 + 12,00 + 1,57 + 1,70 + 1,70 + 1,67 + 9,63) * 0,50$	m2	21,635	
	chodnik i schody	$(12,00 + 1,70) * 1,30$	m2	17,810	
				RAZEM	39,445
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$15,00 + 12,00 + 1,57 + 1,70 + 1,70 + 1,67 + 9,63 + 12,00 + 1,70$	m	56,970	
				RAZEM	56,970
5	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	opaski	$(15,00 + 12,00 + 1,57 + 1,70 + 1,70 + 1,67 + 9,63) * 0,50$	m2	21,635	
	chodnik i schody	$(12,00 + 1,70) * 1,30$	m2	17,810	
				RAZEM	39,445
6	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z wykopów z przetrzudem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		$(5,70 + 4,80) * 1,50 * 1,30$	m3	20,475	
				RAZEM	20,475